

### **Preambul**

1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, între

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISITENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2**, cu sediul social în București, Str. Olari nr. 15 (fost 11 - 13), sector 2, telefon 021.252.22.02, cod fiscal nr. 17093691, având contul nr. \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Sectorului 2, reprezentată de \_\_\_\_\_ Director general, în calitate de **beneficiar, pe de o parte**

și

**Antreprenor general S.C. COLUMNAR1 S.R.L.** cu sediul social în București, Șos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. A, ap. 2, parter, Sector 2, telefon/fax 0212507186, e-mail [sccolumnar1@gmail.com](mailto:sccolumnar1@gmail.com), cod fiscal nr. RO 5889029, având contul nr. \_\_\_\_\_ deschis la DTMB, reprezentată de

\_\_\_\_\_ administrator, în calitate de **executant, pe de altă parte, având**

**Subcontractant S.C. MAST SISTEM S.R.L.** cu sediul social în Str. Toamnei nr. 20, ap.1. Sector 2, telefon 0722302633, cod fiscal nr. RO 12722049, având contul nr. \_\_\_\_\_ deschis Trezoreria Sectorului 2, reprezentată de \_\_\_\_\_ administrator, în calitate de **executant instalații curenți slabi**

### **2. Definiții**

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

### **3. Interpretare**

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

### **Clauze obligatorii**

#### **4. Obiectul principal al contractului**

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să întrețină, în cadrul perioadei de garanție a lucrărilor, lucrări de amenajare în vederea conformării cerințelor normativilor de protecție la incendiu pentru locația situată în Str. Teiul Doamnei nr. 99, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

#### **5. Prețul contractului**

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de 323.058,70 lei fără TVA, respectiv 384.439,85 lei cu TVA.

## **6. Durata contractului**

6.1 – Prezentul contract începe în 3 zile de la data ordinului de începere al lucrării.

6.2 –Durata de execuție este conform graficului. Prezentul contract încetează să producă efecte la 31.12.2018.

6.3 –Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

## **7. Executarea contractului**

7.1 – Executarea contractului începe după predarea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului.

## **8. Documentele contractului**

8.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta financiară – formularul 10 C + oferta de denize (anexa nr. 1);
- graficul de execuție (anexa nr. 2);
- clauze contractuale privind protecția muncii (anexa nr. 3);
- oferta tehnică - conform caietului de sarcini.

## **9. Protecția patrimoniului cultural național**

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții, executantul suferă întârzieri și/ sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

## **10. Obligațiile principale ale executantului**

10.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții. (2) Un exemplar din documentația predată, de către achizitor, executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de

Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înțelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin “vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de **12 luni de la recepția lucrării** și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

10.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## ***11. Obligațiile achizitorului***

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

## **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din prețul contractului.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1 % procentuală din plata neefectuată.

12.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

## **Clauze specifice**

### **13. Garanția de bună execuție a contractului**

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA, pentru perioada de valabilitate a contractului, **în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la achizitor**, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin constituirea unui cont de garanție de buna execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului.

„Contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante” conform Hotărârii 1045/18.10.2011. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de trezorerie astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului; Contractantul are obligația să prezinte extrasul cu depunerea în cuantum de 0,5 %.

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, astfel:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

13.4 - Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului

### **14. Începerea și execuția lucrărilor**

14.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor, dacă este cazul.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs,

desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

## ***15. Întârzierea și sistarea lucrărilor***

15.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

## ***16. Finalizarea lucrărilor***

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

16.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

### ***17. Perioada de garanție acordată lucrărilor***

17.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

### ***18. Modalități de plată***

18.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii de către acesta, în funcție de sumele pimate de la bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 și a unor masuri financiar-fiscale;

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă de către dirigințele de santier conform contractului de achiziție încheiat cu acesta.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală

va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

### **19. Ajustarea prețului contractului**

19.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului nu se actualizează.

### **20. Amendamente**

20.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(2) Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

### **21. Subcontractanți**

21.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

### **22. Cesiunea**

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

### **23. Forța majoră**

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 4 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără a vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### **24. Soluționarea litigiilor**

24.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie



prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

### ***25. Limba care guvernează contractul***

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

### ***26. Comunicari***

26.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

### ***27. Legea aplicabilă contractului***

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 23.03.2018 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

FORMULAR 10 C - FORMULAR DE OFERTA

FORMULAR DE OFERTĂ

Către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, str. Olari nr. 11-13, sector 2, București

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SC COLUMNA RI SRL, cu sediul în București, Sos. Iancului nr. 39, bloc 103A, scara A, ap.2, sector 2, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm *Lucrări de amenajare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu pentru locația situată în Str. Teiul Doamnei nr. 99* pentru suma de **323.058,70 lei** (treisutadouazecisitreimiicincizecisioptei și șaptezecibani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de **61.381,15 lei** (șaizecisiununii treisuteoptzecisiumulei și cinsprezecbani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție în 3 (trei) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 (osutadouazeci) zile, respectiv până la data de 23.03.2018 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă":

nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 / 02 / 2018

Ing. Fl. Nicolae, în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SC COLUMNA RI SRL.



CONSTRUCTOR:  
S.C. COLUMNNA R1 SRL  
SOS. IANULUI NR.39  
SECTOR 2 BUCURESTI


BENEFICIAR:  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2  
STR. OLARI NR.11-13

Achizitie lucrari de amenajare in vederea conformarii cerintelor normativelor  
de protectie la incendiu pentru locatia situata in Str. Teiul Doamnei nr.99

Centralizatorul  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.c ap./ subc --	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei 3	lei 4
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	307674.95	267320.95
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	307674.95	267320.95
4.1.001	Lista de Devize	307,674.95	267320.95
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	15,383.75	0.00
5.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		323,058.70	267320.95
Taxa pe valoarea adaugata		61,381.15	50790.98
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		384,439.85	318111.93

Executant  
S.C. COLUMNNA R1 SRL  
Ing. Fl. Nicolae



Beneficiar;

CONSTRUCTOR:  
S.C. COLUMNNA R1 SRL  
SOS. IANCULUI NR.39  
SECTOR 2 BUCURESTI

BENEFICIAR:  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI  
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2  
STR. OLARI NR.11-13

**Centralizatorul  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: Achizitie lucrari de amenajare in vederea conformarii  
cerintelor normativelor de protectie la incendiu pentru  
locatia situata in Str. Teiul Doamnei nr.99

Nr cap./subcap. iz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistemalizare pe verticala si amenajari exterioare	267320.95
	CTD011 Demolari	60901.28
	CTD012 Rezistenta	30472.07
	CTD013 Arhitectura	73079.91
	CTD014 Amenajare exterioara	20599.38
	CTD021 Inst.electr. curenti tari	22002.56
	CTD022 Curenti slabi	31909.21
	CTD023 Montaj echipamente inst electrice	173.56
	CTD024 HVAC	10980.69
	CTD025 HVAC echipamente	1904.89
	CTD026 Retea hidranti interiori	9595.02
	CTD027 Gospodarie incendiu	5345.32
	CTD028 Montaj echipamente sanitare	357.06
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	267320.95
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
	Procurare	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	40354.00
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tre	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	40354.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	307,674.95
	Taxa pe valoarea adaugata	58,458.24
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	366,133.19

Executant

Beneficiar

Obiectivul: Cresa Tezul Doamnei  
Obiectul: Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTB911 Demolari

Categoria de lucrari: 0194 ✓  
Preturile sunt exprimate in RON ✓

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	DM	CANTITATEA	PJ a)Material b)Manopera c)Utilaj d)transport ( RON /TM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RCSC56A [ 1] MP.		35.000	0.00	0.00				
	DESFACERE TAMPLARIE			3.78		136.08			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	136.08
002	RCSC32C [ 1] M.C.		403.000	0.00	0.00				
	DEMOLAREA PERETILOR DIN ZID. DE CARAM.			25.02		10083.06			
	PLINA/GVP			0.00			0.00		
				0.00				0.00	10083.06
003	RCSE2RA [ 1] M.C.		100.000	0.00	0.00				
	DEMOLARE CORP DE CLADIRE CI (SUETERAN)			52.00		5200.20			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	5200.20
004	TR001A10P TONA		523.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0.00			0.00		
				55.00				34265.00	34265.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	15419.34	0.00	34265.00	49684.34

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 34 265.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$( 15419.34 + 0.00 * 0.000 + 34265.00 * 0.050 ) * 0.15800 = 2 436.26$$

-SOMAJ:

$$( 15419.34 + 0.00 * 0.000 + 34265.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 77.10$$

-ACCIDENTE MUNCA SOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 15419.34 + 0.00 * 0.000 -$$

	$34265.00 * 0.000$	$+ 0.00279 =$	43.02
-FOND SANACATEC 5.2%	( 15419.34 +	0.00 * 0.000 +	
	$34265.00 * 0.000$	$+ 0.05200 =$	801.81
-FOND GARANTARE 0.25%	( 15419.34 +	0.00 * 0.000 +	
	$34265.00 * 0.000$	$+ 0.00250 =$	38.55
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%	( 15419.34 +	0.00 * 0.000 +	
	$34265.00 * 0.000$	$+ 0.00850 =$	131.06

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	15947.13	0.00	34265.00	53212.13

Cheltuieli indirecte:

$$53212.13 * 0.0900 = 4789.09$$

Profit:

$$58801.22 * 0.0500 = 2900.06$$

TOTAL GENERAL DEVEZ: 60901.28

TVA 60901.28 \* 19.0% = 11571.24

TOTAL cu TVA 72472.53

CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. COLUMBIA RI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Coliul Boamnei

Deviz: CT3011 Demolari

Nr. / (Crt.)	Denumirea meseriei	(Consumuri (cm-ora) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	477.800	9.000	4300.20	4300.20
2	134 ZIDAR	644.800	9.000	5803.20	5803.20
3	199 MUNCITOR DESENVIE CONSTRUCTII- MONTAJ	575.540	9.000	5179.86	5179.86
4	601 TINPLAR	15.120	9.000	136.08	136.08
	T O T A L	1713.260	RON	15419.34	15419.34
			EURO	3353.78	3353.78

Ofertant

S.C. COLMAN-R1 SRL

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Casa Taul Doamnei

Deviz: CFDO11 Demolara

Nr. (Crt.)	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar	Valoare(exclusiv TVA)
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare	RON/ tona	RON
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	623.000				34265.00
	1.001 TRAO1A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMENTULUI SAU MOLDEULUI CU AUFORASCULANTA DISE.=10 KM	623.000			55.000	34265.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	623.000			RON EURO	34265.00 7452.80

Ofertant

S.C. COLUMBA-R1 SRL



Obiectivul: Cresa Tauli Doamnei

Obiectul: Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD012 Rezistenta

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CA02A [ 5] M.C.		0.300	164.27	49.20				
	BETON SIMPLU			41.40		12.42			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	61.70
002	CA03B [ 3] M.C.		2.000	179.37	358.75				
	TURNAZE CU PORMA BETON IN FUNDATII , SOCIURI , ZIDURI DE SPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO			5.85		11.70			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	370.45
003	CB03A [ 1] MP.		1.000	4.19	12.56				
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOS CU PLACAJ 21MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCL SERVICIURI			9.45		28.35			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	40.91
004	CC01A [ 2] KG		311.000	0.05	14.46				
	FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC PE SANTIER			0.41		125.95			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	140.42
005	CC02A KG		311.000	2.87	892.57				
	MONTAREA ARMATURILOR IN FUNDATII IZOLATE			0.41		125.95			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1019.52
006	CL17A [ 3] KG		3900.290	3.63	14139.72				
	ASIM.-CONECTIE METALICA SCARA			2.25		8775.65			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	22915.37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.375	15467.34	9080.03	0.00	0.00	24547.37

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

f

(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.15800 =	1 434.65
-SOMAJ:			
(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.00500 =	45.40
-ACCIDENTE MEDICA , BOLI PROFESIONALE 0.270			
(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.00279 =	25.33
-FOND SANITATEC 5.21			
(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.05200 =	472.16
-FOND GARANTARE 0.251			
(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.00250 =	22.70
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.851			
(	9080.03 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000)	* 0.00850 =	77.18

Total cheltuieli directe:

GRESUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.375	15467.34	11157.45	0.00	0.00	26624.79

Cheltuieli indirecte:

26624.79 \* 0.0900 = 2 396.23

Profit:

29021.02 \* 0.0500 = 1 451.05

TOTAL GENERAL DEVIZ: 30 472.07

TVA 30472.07 \* 19.01 = 5 789.69

TOTAL cu TVA 36 261.76

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLUMBA RI SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: CT0012 Rezistenta

Nr. [Crt.]	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri [cuprinse in oferta]	Pret unitar [exclusiv TVA RON]	Valoare [exclusiv TVA RON]	Furnizor	[Greutate] [tone]
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED C837 STAS 438 D= 6MM	KG	318.77	2.80	892.57		0.319
2	2100402 CIMENT II B 32.5 (M 30) SACI	KG	78.01	0.40	31.20		0.079
3	2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	0.31	160.00	49.20		0.699
4	2100957 BETON DE CIMENT C 12 / 15 (S 200)	M.C.	2.05	175.00	358.75		5.022
5	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P PAG E 15MM PT PEREHI	MP.	0.30	22.00	6.60		0.000
6	3803128 SIRMA MOALE OBISNUIITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	3.11	4.20	13.05		0.003
7	3803233 SIRMA MOALE OBISNUIITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	0.15	4.20	0.63		0.000
8	5764795 Cnle	KG	0.24	4.20	1.01		0.000
9	5900712 ELECTROD SUB.OL.NEALITAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	19.50	6.74	170.44		0.023
10	6103294 VORSEA MINIMUM DE FLAMA V.351-3 NTR 90-80	KG	39.00	7.36	287.06		0.042
11	6311621 CONECTII METALICE	KG	3900.29	3.50	13651.01		3.900
12	6718093 DISTANTIER DIN M. PLASTI PT POZ. ARM. IN BETON PT GRINZI	BUC.	46.65	0.03	1.40		0.000
13	7315789 DECOFROL	KG	0.36	12.00	4.32		0.000
	T O T A L			RON	15467.34		10.097
				EURO	3364.22		

Ofertant

S.C. COLUMBIA RI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Crasa Teiul Doamnei

Deviz: CTD012 Rezistenta

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopere directe	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	2.500	9.000	23.22	23.22
2	107 DULGER CONSTRUCTII	2.850	9.000	25.65	25.65
3	111 FIERAR BETON	27.990	9.000	251.91	251.91
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	78.406	9.000	705.65	705.65
5	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	897.967	9.000	8073.60	8073.60
	T O T A L	1009.893	RON	9080.03	9080.03
			EURO	1974.95	1974.95

Ofertant

S.C. COLUMBA R1 SRL

Obiectivul: 0019 Cresa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0001 Constructii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD013 Arhitectura

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norme comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	FU a)Materiali b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x) col.4a)	MANOPERA (col.3x) col.4b)	UTILAJ (col.3x) col.4c)	TRANSPORT (col.3x) col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
001	RPCK24A	[ 5] MP.	50.000	35.40	1770.15				
	INLOCUIRE DETERIORARI SURVENITE LA			27.00		1350.00			
	PLACAJ GRESIE (CU ADEZIV)			0.00			0.00		
				0.00				0.00	3120.16
002	CD04C	M.C.	18.000	215.81	3884.58				
	PERETI EXTERIORI CARAMIDA CERAMICA ,			52.65		947.70			
	GROSIME 25 CM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	4832.28
003	CD04A	[ 1] M.C.	0.500	279.27	139.63				
	PERETI INTERIORI CARAMIDA PLINA 12.5 CM			59.85		29.93			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	169.56
004	CF02S	[ 1] MP.	744.000	5.32	3955.10				
	TENCUIALA FERETI GROSIMEA 2.5 CM			12.60		9374.40			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	13329.50
005	CD18A	[ 5] MP.	105.000	39.91	4190.18				
	PLACARI GIPSOCARTON STRUCTURA METALICA			12.15		1275.75			
	PERETE CD60, 3 PLACI GREBI			0.00			0.00		
				0.00				0.00	5465.93
006	CF08B	[ 1] MP.	774.000	1.06	824.31				
	GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS			4.50		3483.00			
	APLIC MAN DE TENC INT DRISC SAU SUPR			0.00			0.00		
	ELEM DE SET			0.00				0.00	4307.31
007	CNG5A	MP.	764.500	2.85	2161.27				
	VOPSITORII INTERIOARE CU VORSELE			2.52		1926.54			
	LAVABILE ACRILICE APLICATE PESUPORT DE			0.00			0.00		
	GLET DE IPSOS			0.00				0.00	4167.81

008	CN05A	[ 4 ] MP.	1310.000	2.85	3737.69			
	REPARATII SI VOPISTORIE TAVANE (DETECTIE INCENDIU)			2.52		3301.20		
				0.00			0.00	
				0.00				7038.89
009	CF21A	[ 5 ] MP.	15.000	14.22	213.30			
	TERMO SISTEM REPARATIE GOLURI DE GEA			27.00		405.00		
	SCARA DE INCENDIU			0.00			0.00	
				0.00				618.33
010	I2C04C	MP.	8.000	8.50	67.97			
	HIDROIZOLATIE CURTE DE LUMINA			0.99		7.92		
				0.00			0.00	
				0.00				75.89
011	CN07B	MP.	8.000	65.92	527.36			
	ASIM- PANO SANDWICH REZISTENT LA FOC 30 MINUTE SCAPA INCENDIU			9.00		72.00		
				0.00			0.00	
				0.00				599.36
012	CK21A	[ 1 ] MP.	35.320	330.51	11673.67			
	ASIMILAT-TAMPLARIE			8.55		301.99		
				0.00			0.00	
				0.00				11975.65
013	2614006	M.C.	2.000	92.00	184.00			
	SPUMA IZOLATOARE LA FOC IN GOLURILE DE INSTALATII ET 30			0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				184.00
014	RPCL08XE1	M	18.000	106.05	1908.90			
	ASIM. BALUSTRADA METALICA DIN METAL ELOXAT (E=60 PRESCOLARI)			44.19		795.42		
				0.00			0.00	
				0.00				2704.32

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
31.55%	35258.15	23270.84	0.00	0.00	58528.99

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$( 23270.84 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15800 = 3676.79$$

-SOMAJ:

$$( 23270.84 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 116.35$$

-ACCIDENTE MUNCA , BOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 23270.84 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00279 = 64.53$$

-FOND SANATATEC 5.2%

$$( 23270.84 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.05200 = 1210.08$$

-FOND GARANTARE 0.25%

$$( 23270.84 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00250 = 58.18$$

-FOND CONCEPTU MEDICAL 0.85%

123

( 23270.84 + 0.00 \* 0.000 +  
 0.00 \* 0.000) \* 0.00850 = 197.80

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
31.55%	33258.15	28594.98	0.00	0.00	63853.13

Cheltuieli indirecte:

63853.13 \* 0.0900 = 5 746.78

Profit:

69599.91 \* 0.0500 = 3 480.00

TOTAL GENERAL DEVIU:

73 079.91

TVA 73079.91 \* 19.0% =

13 885.18

TOTAL cu TVA

86 965.09

CONTRACTANT (OPERANT)  
 S.C. COLUMBIA RI SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: UTD013 Arhitectura

Nr. Crt	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2005120 PLASA PENTRU TENUIELE DIN FIBRA DE STICLA	MP.	16.50	2.10	34.65		0.002
2	2100402 CIMENT II B 32.5 (M 30) SACI	KG	7113.38	0.40	2845.35		7.185
3	2100737 VAR HIDRATAT PULS.PT CONST. TIP 1 SACI S 9201	KG	1054.24	0.41	432.24		1.054
4	2100853 PLACA RFI 12,5 MM	MP.	350.75	9.43	3118.97		6.615
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	17.86	51.00	910.66		24.106
6	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	3.30	51.00	168.33		4.456
7	2422197 PLACI GRESIE GLZ. NETEDE ALB S 50X50X6 CI LIPT	MP.	51.50	26.47	1363.20		0.904
8	2521010 Liant imbinare placi gipscarton (5kg/sac)	KG	31.50	0.91	28.66		0.032
9	2535052 Profil CD 60	M	283.50	2.52	714.42		0.057
10	2600373 SOLUTIE BITUM TIP B CS3-74	KG	12.00	3.20	38.40		0.013
11	2601260 Glet de perete pentru interior	KG	1161.00	0.71	824.31		1.161
12	2602843 Polistiren expandat 5 cm grosime	MP.	15.75	3.04	79.38		0.024
13	2605831 VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	106.00	2.33	244.65		0.073
14	2614006 SPUMA IZOLATOARE LA FOC IN COLURILE DE INSTALATII EI 30	M.C.	2.00	92.00	184.00		1.000
15	2800859 VOSESA LAVABILA ACRILICA	KG	643.10	8.20	5273.38		0.643
16	2948050 GHERMELE CARBOLINITIZATE	BUC.	54.00	0.00	0.00		0.027
17	3039104 CARAMIDA 500x115x238 GROSIME	BUC.	35.00	3.53	123.55		0.105
18	3270111 PANOU SANDWICH (inclusiv sistemul de prindere)	MP.	0.24	64.00	527.36		0.099
19	3270188 DIELU FIXARE POLISTIREN	BUC.	90.00	0.21	18.90		0.001
20	3271464 CARAMIDA POROTHERM 25/30	BUC.	972.00	3.60	3499.20		11.178
21	3370000 BALUSTRA METALICA material elect	M	18.18	105.00	1908.90		0.022
22	5705050 Suruburi autofiletante	BUC.	1575.00	0.04	63.00		0.013
23	6001472 HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30	BUC.	21.19	0.67	14.20		0.000
24	6101455 AMORSA VINAROM	KG	165.96	3.89	645.58		0.183
25	6102023 CHERI ROSTURI GRESIE SI FRIANTA	KG	40.00	3.76	151.20		0.040
26	6102815 CHERI SILICONIC	KG	6.18	26.34	162.81		0.006
27	6110465 ADEZIV PT. POLISTIREN: MASA SPACIU	KG	120.00	0.67	80.40		0.120
28	6308050 Tarplaxie din profile de aluminiu cu geam termoizolant	MP.	35.32	325.50	11495.66		0.742
29	6621522 BANDA IMBINARE(FIBRA STICLA) RIGIPS	M	136.50	0.15	20.48		0.000
30	6978525 Adesiv pentru gresie si faianta	KG	225.00	0.97	218.25		0.225
31	7107016 Carton bituminat	MP.	8.80	3.36	29.57		0.009
32	7318786 DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PT PLACAJE MOBIL MI	BUC.	750.00	0.05	37.50		0.022
	T O T A L			RON	35258.154		60.116

Ofertant  
S.C. COLUMENA RI SRL



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Ferul Doamnei

Deviz: CTD013 Arhitectura

(Nr.    Crt.)	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ora)  cu manopera directa	Tarif mediu  RON/ora	Valoare(exclusiv TVA)  RON  (2 x 3)	Procent  100%
0	1	2	3	4	5
1	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.560	9.000	5.04	5.04
2	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	115.500	9.000	1039.50	1039.50
3	126 MOZAIKAR	150.000	9.000	1350.00	1350.00
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	580.860	9.000	5227.74	5227.74
5	134 ZIDAR	1191.250	9.000	10721.25	10721.25
6	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	420.757	9.000	3786.81	3786.81
7	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	95.380	9.000	867.42	867.42
8	258 MONTATOR C-TII METALICE	30.022	9.000	270.20	270.20
9	399 MUNCITOR DESERVIRE	0.320	9.000	2.88	2.88
	<b>T O T A L</b>	<b>2585.649</b>	<b>RON</b>	<b>23270.84</b>	<b>23270.84</b>
			<b>EURO</b>	<b>5061.52</b>	<b>5061.52</b>

Ofertant

S.C. COLUMBIA R1 SRL

Obiectivul: 0019 Cresa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0001 Constructia

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD014 Amenajare exterioara

Categoria de lucrari: 0194  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3a)	MANOPERA (col.3b)	UTILAJ (col.3c)	TRANSPORT (col.3d)	TOTAL (col.5+6+7+8)	
				d)Transport ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
				Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	CO06B# [ 1] M		8.000	77.75	522.00					
	ASIM- GARD METALIC STRADAL H=2.5M			9.90		79.20				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00	701.20	
002	CO06B# [ 2] M		3.000	444.95	1334.86					
	ASIM- POARTA METALICA ACCES AUTO CU DECUPAJ PIETONAL			9.90		29.70				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00	1364.56	
003	TSD17A1 [ 2] M.C.		195.000	0.00	0.00					
	UMPLUTURA SI COMPACTARE CU PAMANT			18.00		3509.98				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00	3509.98	
004	DE2001 [ 1] MP.		160.000	53.11	9559.40					
	ASIM- AMENAJARE PARCARE CU STRAT DE FUNDARE (ASFALTARE, MARCAJE)			9.26		1656.49				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00	11215.89	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3 495	11516.26	5275.37	0.00	0.00	16791.63

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$( 5275.37 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15890 = 833.51$$

-SOMAJ:

$$( 5275.37 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 26.38$$

-ACCIDENTE MUNCA , SOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 5275.37 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00270 = 14.72$$

-FOND SANATATEC 5.2%

$$( 5275.37 + 0.00 * 0.000 +$$

	$0.00 + 0.000$	$+ 0.05200 =$	274.32
-FOND GARANTIA 0.25%	( 5275.37 +	$0.00 + 0.000 +$	
	$0.00 + 0.000$	$+ 0.00250 =$	13.19
-FOND CONCEPTO MEDICAL 0.65%	( 5275.37 +	$0.00 + 0.000 +$	
	$0.00 + 0.000$	$+ 0.00650 =$	44.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANGERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.695	11516.26	5482.32	0.00	0.00	17998.58

Cheltuieli indirecte:

$$17998.58 * 0.0900 = 1619.87$$

Profit:

$$19618.46 * 0.0500 = 980.93$$

TOTAL GENERAL DEVIZ: 20 599.38

TVA 20599.38 \* 19.0% = 3 913.68

TOTAL CU TVA 24 513.26

CONTRACTANT (OFERTANT)

C.C. CONTRACTA SA SRI

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Crasa Teiul Doamnei

Deviz: CTD014 Amenajare exterioara

Nr. [Crt.]	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Preț unitar	Valoare	Furnizor	Greutate (tone)
			cuprinse [in oferta]	exclusiv TVA RON	exclusiv TVA RON		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2001006 Gard metalic	MP.	20.00	28.00	560.00		0.150
2	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.36	51.00	18.36		0.406
3	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	5.08	51.00	259.10		6.858
4	2200745 NISIP CONCASARE	TONA	6.64	33.00	225.82		6.843
5	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASAREA 3/8 0/16 16/25	TONA	7.44	35.00	245.49		7.439
6	2600205 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1907.71	3.20	6104.68		2.098
7	3272763 STALPI PT GARD METALIC 3ML/3C	BUC.	4.00	15.58	62.00		0.054
8	3272764 POARTA METALICA ACCES AUTO CU DECUPAJ PIETONAL H=2.5 M	MP.	7.50	170.00	1275.00		0.938
9	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	131.40	16.12	2118.17		0.142
10	6109418 DELURANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 AG	KG	63.00	9.33	587.79		0.079
11	6426593 STILP IMPREJ. PLASA SAU SIRGA GHIM.S 6B-190 BA IPTC 1204	BUC.	2.00	29.93	59.86		0.254
T O T A L				RON	11516.26		25.321
				EURO	2504.64		

Ofertant

S.C. COLUMNA RI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: CTDC14 Amenajare exterioara

Nr.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)	Tarif mediu	Valoare(exclusiv TVA)	Procent
Crt.		cu manopera directa	RON/ora	RON	100%
				(2 x 3)	
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	97,663	9,000	878,97	878,97
2	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	10,120	9,000	91,08	91,08
3	133 ZUGRAV VOPSITOR	17,276	9,000	155,49	155,49
4	196 SAFATOR	111,150	9,000	1000,35	1000,35
5	199 MONTATOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	349,943	9,000	3149,48	3149,48
	T O T A L	586,152	RON	5275,37	5275,37
			EURO	1147,42	1147,42

Ofertant

S.C. COLINDA RI SRL

Obiectivul: 0019 Casa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta OTD021 Inst.electr. curenti taxi

Categoria de lucrari: 0194  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PV	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)	
			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	BE16A# [ 1] BUC.	11.000	52.55	578.05					
	ASIM- KIT DE EMERGENTA DE 1H PENTRU		6.75		74.25				
	CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE , FLUORESCENTE		0.00			0.00		0.00	552.30
002	BE16A# [ 2] BUC.	17.000	70.00	1190.00					
	ASIM- KIT DE EMERGENTA DE 2H (3H) PENTRU		6.75		114.75				
	CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE , FLUORESCENTE		0.00			0.00		0.00	1304.75
003	BE12A# [ 3] BUC.	34.000	52.00	1768.00					
	ASIM- CORP PENTRU ILUMINATUL DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, FLOOR. 1X11W, IP 20		7.92		269.28			0.00	2037.28
			0.00			0.00		0.00	
			0.00					0.00	601.44
004	BE12A# [ 4] BUC.	7.000	76.80	546.00					
	ASIM- CORP PENTRU ILUMINATUL DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, FLOOR. 1X11W, IP 42		7.92		55.44			0.00	
			0.00			0.00		0.00	601.44
			0.00					0.00	
005	EC02A# [ 1] M	60.000	2.64	158.59					
	ASIM. -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU , REZISTENT LA FOC 90' TIP NEXHE90 3X2.5 , UN =1KV		4.50		270.00			0.00	428.59
			0.00			0.00		0.00	
			0.00					0.00	428.59
006	EC02A# [ 2] M	44.000	2.38	104.52					
	ASIM. -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU , REZISTENT LA FOC 90' TIP NEXHE90 4X1.5 , UN =1KV		4.50		198.00			0.00	302.52
			0.00			0.00		0.00	302.52
			0.00					0.00	
007	EC02B# [ 1] M	12.000	3.55	42.64					
	ASIM. -CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU , REZISTENT LA FOC 90' , ECRANAT (ARMAT) TIP NEXCH 850 5X6		4.41		52.92			0.00	95.56
			0.00			0.00		0.00	95.56
			0.00					0.00	

008	EC025#	[ 2 ] M	100.000 ✓	28.84	5191.20				
	ASIM.-CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU,			4.41		793.80			
	REZISTENT LA FOC 90', ECRANAT (ARMAT)			0.00			0.00		
	TIP NRXH E90 4X2.5			0.00				0.00	5985.00
009	EC025#	[ 3 ] M	56.000 ✓	4.24	237.54				
	ASIM.-CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU,			4.41		246.96			
	REZISTENT LA FOC 90', TIP NRXH E90 5X4			0.00			0.00		
				0.00				0.00	484.60
010	EC025#	[ 4 ] M	16.000 ✓	5.58	89.32				
	ASIM.-CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU, CU			4.41		76.56			
	INTARZIEREA PROFAGRII FOCULUI NRXH 5X4			0.00			0.00		
				0.00				0.00	159.88
011	EA01A#	[ 8 ] M	30.000 ✓	0.93	27.98				
	TUB PROTECTIE , TIP IPY , D= 16 MM +			4.14		124.20			
	SISTEM DE PRINDERE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	152.18
012	EA01A#	[ 9 ] M	50.000 ✓	1.03	51.27				
	TUB PROTECTIE , TIP IPY , D= 20 MM +			4.14		207.00			
	SISTEM DE PRINDERE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	258.27
013	EA01A#	[10] M	160.000 ✓	1.16	185.49				
	TUB PROTECTIE , TIP IPY , D= 25 MM +			4.14		662.40			
	SISTEM DE PRINDERE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	847.89
014	EA01B#	[ 7 ] M	40.000 ✓	1.29	51.78				
	TUB PROTECTIE , TIP IPY , D=32 MM + SISTEM			6.12		244.80			
	DE PRINDERE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	296.58
015	ED01B#	[ 3 ] BUC.	2.000 ✓	5.96	11.93				
	INTERRUPTOR SIMPLU , 10A/230V, MONTAJ			3.78		7.56			
	INGROPAT , CU DOZA DE APARAT , IP20			0.00			0.00		
				0.00				0.00	19.49
016	ED01B#	[ 4 ] BUC.	4.000 ✓	7.01	28.05				
	INTERRUPTOR SIMPLU , 10A/230V , MONTAJ			3.78		15.12			
	INGROPAT , CU DOZA DE APARAT , IP44			0.00			0.00		
				0.00				0.00	43.17
017	ED01B#	[ 5 ] BUC.	2.000 ✓	9.78	19.56				
	PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE PE,			3.78		7.56			
	16A/230V			0.00			0.00		
				0.00				0.00	27.12
018	ED01B#	[ 6 ] BUC.	2.000 ✓	13.18	26.37				
	PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE PE,			3.78		7.56			
	16A/230V , IP 44			0.00			0.00		
				0.00				0.00	33.93

019	EA16A# [ 1] BUC.	9.000 ✓	2.25	18.00				
	DOZA DE DISTRIBUTIE NORMALA		1.17		9.36			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	27.36
020	EA16A# [ 2] BUC.	12.000 ✓	3.34	40.08				
	DOZA DE DISTRIBUTIE STANSA		1.17		14.04			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	54.12
021	EG06B# [ 4] M	150.000 ✓	6.91	1036.95				
	ASIM. PLATBANDA OLIZN 40X4 MMP MONTATA IN		7.65		1147.50			
	ELEM DE CONSTRUCTIE		0.00			0.00		
			0.00				0.00	2184.45
022	EG06B# [ 2] M	50.000 ✓	11.64	581.78				
	ASIM. PLATBANDA OLIZN 25X4 MMP MONTATA		7.65		382.50			
	APARENT		0.00			0.00		
			0.00				0.00	964.28
023	EG06B# [ 3] M	50.000 ✓	3.18	159.12				
	ASIM. CONDUCTOR LIFI 10MMP		7.65		382.50			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	541.62
024	EG06A# [ 1] M	1.000 ✓	9.59	9.59				
	ASIM-BARA EGAUZARE POTENTIAL DIN COPRU		9.00		9.00			
	B MIN=75 MM		0.00			0.00		
			0.00				0.00	18.59
025	EG16A# [ 1] BUC.	1.000 ✓	9.42	9.42				
	ASIM.-PIESA DE SEPARATIE		2.43		2.43			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	11.85
026	ER03C# [ 1] BUC.	1.000 ✓	0.00	0.00				
	ASIM.-VERIFICARE CONTINUITATE CENTURA		18.90		18.90			
	LEGARE LA PAMANT		0.00			0.00		
			0.00				0.00	18.90
027	WIN20EA BUC.	1.000 ✓	0.00	0.00				
	MASURARE PRIZA DE PAMANT EXISTENTA		18.00		18.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	18.00
028	ET0211 [ 7] MP.	1.500 ✓	68.52	102.77				
	ASIM.-SISTEM ETANSARE ANTIFOC REZISTENT		63.00		94.35			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	197.27
029	RPCB15A [ 4] BUC.	15.000 ✓	0.00	0.00				
	ASIM. CAROTARE TRECERI PRIN FERETI		10.80		162.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	162.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL



1.496	12266.10	5662.89	0.00	0.00	17928.99
-------	----------	---------	------	------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.15800 = 894.74$$

-SOMAJ:

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00500 = 28.31$$

-ACCIDENTE MUNCA , SOLI PROFESIONALE 0.270

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00270 = 15.80$$

-FOND SANATATEC 5.2%

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.05200 = 294.47$$

-FOND GARANTARE 0.25%

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00250 = 14.16$$

-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%

$$(5662.89 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00850 = 48.13$$

Total cheltuieli directe:

DEUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.496	12266.10	6958.50	0.00	0.00	19224.60

Cheltuieli indirecte:

$$19224.60 * 0.00900 = 1730.22$$

Profit:

$$20954.82 * 0.05000 = 1047.74$$

TOTAL GENERAL DEVIS:

22 002.56

TVA 22002.56 \* 19.0% =

4 180.49

TOTAL cu TVA

26 183.05

CONTRACTANT (OFERDANT)  
S.C. COLINGA RI SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Devis: CT0021 Inst electr. curenti tari

Nr.   Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoara	Furnizor	(Greutate)
(Crt.)		(cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
						7
1	2000131 PLATERANDA OL-ZN 25X4 MM	M	153.00	3.75	575.28	0.490
2	2000132 PLATERANDA OL-ZN 40X4 MM	M	153.00	5.65	1017.45	0.490
3	2100118 FRIZA SIMPLA ETANSA , CONTACT DE BUC.		2.02	12.61	25.47	0.001
	PROTECTIE 16A/230V IP44					
4	2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S	KG	56.70	0.57	32.32	0.057
	545/1					
5	2200119 INTREZUPATOR SIMPLU 10A/230V IP20	BUC.	2.02	5.46	11.03	0.001
6	2924326 Vata minerala cu folie anticonden	MP.	1.65	8.35	13.78	0.002
	s					
7	3112021 PIESA DE SEPARATIE	BUC.	1.00	9.42	9.42	0.000
8	3270700 Cablu NERN E90 5x2.5 mm	M	61.80	2.42	149.56	0.022
9	3270752 Cablu LIFFY 10mm	ML.	51.00	3.12	159.12	0.010
10	3270771 Tubulatura rectangulara 300x500, l	BUC.	185.40	28.00	5191.20	0.185
	=0.50m					
11	3272319 DOZA DE DERIVATIE	BUC.	9.00	2.25	18.00	0.002
12	3272320 DOZA DE DERIVATIE ETANSA	BUC.	12.00	3.34	40.08	0.004
13	3272531 FRIZA SIMPLA CU CONTACT DE	BUC.	2.02	9.24	18.66	0.001
	PROTECTIE ST 230V/16A					
14	3272765 CRIT DE EMERGENTA DE 1E PENTRU	BUC.	11.00	52.55	578.05	0.004
	CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE					
15	3272766 CRIT DE EMERGENTA DE 4E (3E)	BUC.	17.00	70.00	1190.00	0.007
	PENTRU CORPURI DE ILUMINAT					
	FLUORESCENTE					
16	3272767 CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE	BUC.	34.00	52.00	1768.00	0.037
	PENTRU EVACUARE, FLUOR. 1X11W ,					
	IP 20					
17	3272768 CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE	BUC.	7.00	78.00	546.00	0.008
	PENTRU EVACUARE , FLUOR 1X11W ,IP					
	42					
18	3272769 CABLU NERE RP 90' E90 4X1.5 UR=	M	45.32	2.16	97.89	0.007
	1KV					
19	3272770 CABLU ARMAT REZ LA FOC 90'	M	12.36	3.45	42.64	0.002
	ECRANAT , ARMAT NERX E90 5X6					
20	3272772 CABLU CUPRU REZ LA FOC 90'	M	57.80	4.12	237.64	0.018
	ECRANAT R, ARMAT NERX E90 4X2.5					
21	3272773 CABLU CU INERZIEREA PROPAGARII	M	16.48	5.42	89.32	0.002
	FOCULUI N2XE 4XS					
22	3272774 BARA EGALIZARE POTENTIAL DIN	M	1.02	9.14	9.32	0.001
	CUPRU 75 MM					
23	3500166 CORNIER ASIPI EG LAM CALD S 424	KG	9.00	2.05	18.72	0.009
	30X 30X 4 OL37-1N					
24	3643745 TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000	KG	12.00	3.40	40.80	0.012
	OL32-1N CAL.S					
25	3701344 BANEA DIN OTEL LAM CALD S908 4 X	KG	1.50	2.55	3.83	0.002
	30 OL37-1K					
26	3805372 SIPIA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S	KG	5.60	4.20	23.52	0.006
	889					

27	5106910	INTERRUPTOR MONOPOLAR 10A/23V IP44	BUC.	4.04	6.50	26.26	0.001
28	5204247	CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MM	BUC.	40.00	0.65	26.00	0.004
29	5901330	ELECTROD SUD. CL. SLAB ALIAT S 1125 /2 E508 3,25		0.03	8.74	0.26	0.000
30	6704488	TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 16MM STAS 6990		30.90	0.50	15.45	0.002
31	6704490	TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20MM STAS 6990		51.50	0.59	30.30	0.007
32	6704505	TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 25MM STAS 6990		164.80	0.72	118.66	0.026
33	6704529	TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 32MM STAS 6990		40.80	0.84	34.27	0.010
34	7312987	DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NEU PG16	BUC.	92.48	1.25	103.51	0.064
35	7500332	DOZA APARAT	BUC.	10.00	0.42	4.20	0.002
T O T A L					RON	12266.10	1.497
					EURO	2667.94	

Ofertant

S.C. COLUMNA RI SRL

## Lista consumarilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Creșta Teșu Doamnei

Deviz: C70021 Inst electr. curenti tari

Nr. Crt.	Denumirea masei:	Consumuri (cm-ore) cu ranopera directa	Tarif mediu	Valoare(exclusiv TVA)		Procent 100%
			RON/ora	RON [2 x 3]		
0	1	2	3	4		5
1	102 BETONIST	18.000	9.000	162.00		162.00
2	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	611.210	9.000	5500.89		5500.89
	<b>T O T A L</b>	629.210	RON	5662.89		5662.89
			EURO	1231.71		1231.71

Ofertant

S.C. COLONNA RI SRL

Obiectivul: 0019 Cresa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD022 Curenti slabi

Categoria de lucrari: 0194  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EF01A# [ 2] BUC. ASIM-CENTRALA DE DETECTIE ADRESABILA CU 2 BUCLE DE DETECTIE		1.000	0.00 12.15 0.00 0.00	0.00	12.15		0.00	0.00 12.15
002	ED03A# [ 1] BUC. ASIM. DETECTOR MULTICRITERIAL FUM OPTIC DE SI TEMPERATURA		8.000	96.16 9.90 0.00 0.00	769.28	79.20		0.00	0.00 848.48
003	ED03A# [ 2] BUC. ASIM. DETECTOR DE FUM OPTIC		49.000	94.16 9.90 0.00 0.00	4613.84	485.10		0.00	0.00 5098.94
004	ED03A# [ 3] BUC. ASIM. DETECTOR DE FUM OPTIC MONTAT IN PLAFON		62.000	65.16 9.90 0.00 0.00	4039.92	613.80		0.00	0.00 4653.72
005	ED03A# [ 4] BUC. ASIM. INDICATOR OPTIC PENTRU DETECTOARE MONTATE IN PLAFON		62.000	11.92 9.90 0.00 0.00	739.04	613.80		0.00	0.00 1352.84
006	ED03A# [10] BUC. ASIM. SOCLU PENTRU DETECTOARE		119.000	7.20 0.50 0.00 0.00	856.80	59.44		0.00	0.00 916.24
007	ED03A# [ 5] BUC. ASIM. BUTON DE ALARMARE INCENDIU		18.000	10.41 9.90 0.00 0.00	187.38	178.20		0.00	0.00 365.58

008	ED03A# [ 7] BUC.	21.000	83.36	1750.56				
	ASIM. SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE		9.90		207.90			
	INTERIOR CU FLASH		0.00			0.00		
			0.00				0.00	1958.46
009	ED03A# [ 8] BUC.	2.000	182.00	364.00				
	ASIM. SIRENA AVERTIZARE INCENDIU DE		9.90		19.80			
	EXTERIOR CU FLASH		0.00			0.00		
			0.00				0.00	383.80
010	ED05A# [ 2] BUC.	4.000	152.00	608.00				
	ASIM.-SURSA ALIMENTARE 24VCC		1.98		7.92			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	615.92
011	ED05A# [ 3] BUC.	2.000	142.00	284.00				
	ASIM.-ACUMULATOR 12V/7AH		1.98		3.96			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	287.96
012	EC06A# [ 1] M	210.000	2.11	443.42				
	ASIM.-CABLU JEH(ST) E30 2X2X0.8		4.32		907.20			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	1350.62
013	EC06A# [ 2] M	780.000	1.85	1446.12				
	ASIM.-CABLU JEH(ST) E30 1X2X0.8		4.32		3369.60			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	4815.72
014	EA05A# [ 1] M	80.000	5.70	456.06				
	ASIM. TEAVA METALICA 3/4'		3.06		244.80			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	700.86
015	EA01A# [11] M	40.000	1.27	50.97				
	TUB PROTECTIE PVC 20 MM		4.14		165.60			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	216.57
016	EC02B# [ 5] M	90.000	3.30	296.64				
	ASIM.-CABLU NEXH E90 3X1.5MM		4.41		396.90			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	693.54
017	EC02B# [ 6] M	90.000	1.99	178.91				
	ASIM.-CABLU CYYF 3X1.5MM		4.41		396.90			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	575.81
018	EA16A# [ 3] BUC.	12.000	46.00	552.00				
	ASIM.-DOZE DERIVATII/LEGATURI RF90'		1.17		14.04			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	566.04

019	EA16A# [ 4] BUC.	24.000	2.25	54.00				
	ASIM.-DOZE DERIVATII/LEGATURI		1.17		20.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	82.08
020	ED03A# [ 9] BUC.	2.000	134.45	268.90				
	ASIM. DETECTOR GAZ METAN		9.90		19.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	288.70
021	EB01A# [11] M	140.000	1.86	260.62				
	ASIM.-CABLU TIP MYM 3X1.5 MMP		0.27		37.80			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	298.42

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.605	18220.46	7861.99	0.00	0.00	26082.45

Alte cheltuieli directe:

- CAS:

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.15800 = 1 242.19$$

-SOMAJ:

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00500 = 39.31$$

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00279 = 21.23$$

-FOND SANATATE 5.2%

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.05200 = 408.82$$

-FOND GARANTARE 0.25%

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00250 = 19.65$$

-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%

$$( 7861.99 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00850 = 66.83$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.605	18220.46	9660.02	0.00	0.00	27880.48

Cheltuieli indirecte:

$$27880.48 * 0.0900 = 2 509.24$$

Profit:

$$30389.72 * 0.0500 = 1 519.49$$

TOTAL GENERAL DEVIZ: 31 909.21

TVA 31909.21 \* 19.0% = 6 062.75

TOTAL cu TVA 37 971.96

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLUMNNA RI SRL

## Lista consumurilor de resursa materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: CTD022 Curenti slabi

(Nr.   Crt.)	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri (cuprinse in oferta)	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnitor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S;KG 545/1		4.20	0.57	2.39		0.004
2	2524900 CABLU NYTMX1.5	ML.	144.20	1.68	242.26		0.029
3	3270005 DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL	BUC.	62.00	65.00	4030.00		0.006
4	3270008 SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR cu flash	BUC.	21.00	83.20	1747.20		0.012
5	3270009 SIRENA DE AVERTIZARE EXTERIOR CU FLASH	BUC.	2.00	182.00	364.00		0.002
6	3270059 CABLU CYTF 3X1.5	M	92.70	1.93	178.91		0.009
7	3271152 acumulator 12V / 7Ah	BUC.	2.00	142.00	284.00		0.001
8	3272319 DOZA DE DERIVATIE	BUC.	34.00	2.25	76.50		0.007
9	3272775 SOCLU PENTRU detectoare	BUC.	18.00	10.25	184.50		0.008
10	3272776 Indicator optic pentru detectoare pentru plafon	BUC.	62.00	11.76	729.12		0.015
11	3272777 Buton alarmare incendiu	BUC.	18.00	29.92	538.56		0.003
12	3272778 Sursa alimentare 24VCC	BUC.	4.00	152.00	608.00		0.002
13	3272779 Detector multicriterial fum optic de si temperatura	BUC.	8.00	96.00	768.00		0.004
14	3272780 CABLU NEHR E90 3X1.5 MNP	M	92.70	3.20	296.64		0.019
15	3272781 DOZE DE DERIVATII/LEGATURI RP90	BUC.	12.00	45.00	552.00		0.004
16	3304835 TEAVA INST.NEAGRA NEPIL.M - 20 (4) OL 32 I S 7656	M	60.80	5.54	447.75		0.126
17	3605372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889	KG	2.40	4.20	10.08		0.002
18	5204247 CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MNP	BUC.	28.00	0.65	18.20		0.002
19	5524639 DETECTOR DE GAZ METAN	BUC.	2.00	134.45	268.90		0.002
20	6313004 SURUBURI AUTOFILETANTE	BUC.	952.00	0.04	38.08		0.001
21	6401078 CABLU ALARMARE INCENDIU JE-E (St) E E30 1X2X0,6	M	903.40	1.80	1446.12		0.225
22	6401079 CABLU ALARMARE INCENDIU JE-E (St) E E30 2X2X0,6	M	216.30	2.05	443.42		0.045
23	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN FINZA CAUC. TIP FC 10MX20MX S 365B	M	1.12	0.15	0.17		0.000
24	6764490 TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTEER) 20 STAS 6590	M	41.20	0.59	24.31		0.005
25	7601278 DETECTOR OPTIC DE FUM	BUC.	43.00	94.00	4066.00		0.054
T O T A L				RON	17905.16		0.559
				EURO	3894.44		

Ofertant

S.C. COLUMNIA RI SRL



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresta Marelui Doamnei

Deviz: CFD022 Curenti slabi

Nr.    Cct.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)  cu manopera directa	Tarif mediu		Valoare(exclusiv TVA)   RON   (2 x 3)	Procent   100%
			RON/ora			
D	1	2	3	4	5	
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	886.750	9.000		7980.75	7980.75
	T O T A L	886.750	RON		7980.75	7980.75
			EURO		1735.85	1735.85

Ofertant

S.C. COLUMNA E1 SRL

Obiectivul: 0019 Cresa Fatul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD023 Montaj echipamente inst electrice

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
Subcapitol (norma comasata)			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Denumire			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
			c)Utilaj						
			d)Transport						
			( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
001	EFOIC# [ 1] BUC.	1.000	7.50	7.50					
	ASIM.-TSP#1, TABLOU ELECTRIC STATIE		19.80	19.80					
	POMPA INCENDIU IP55		0.00	0.00		0.00			
			0.00				0.00	27.30	
002	EFOIC# [ 2] BUC.	1.000	7.50	7.50					
	ASIM.-TDES#1, TABLOU ELECTRIC SISTEM		19.80	19.80					
	DESFOARE IP 31		0.00	0.00		0.00			
			0.00				0.00	27.30	
003	EFOIC# [ 3] BUC.	1.000	0.00	0.00					
	ASIM.MODIFICARE TABLOUL ELECTRIC GENERAL		19.80	19.80					
	PENTRU TABLOURILE ELECTRICE TSP#1 SI		0.00	0.00		0.00			
	TDES#1		0.00				0.00	19.80	
004	EFOIC# [ 4] BUC.	1.000	7.50	7.50					
	ASIM.-PANOU PCB, MONTAJ APARENT, IP 55		19.80	19.80					
			0.00	0.00		0.00			
			0.00				0.00	27.30	
005	EFOIC# [ 5] BUC.	1.000	7.50	7.50					
	ASIM.-PANOU PSI, MONTAJ APARENT, IP 55		19.80	19.80					
			0.00	0.00		0.00			
			0.00				0.00	27.30	

Cheltuieli directe din articole:

GRUPELE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.001	30.00	99.00	0.00	0.00	129.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$( 99.00 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15800 = 15.64$$

-SOMAJ:

$$( 99.00 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 0.50$$

-ACCIIDENTE MORMA , SOLI PROFESIONALE 0.270					
(	99.00 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.00279 =			0.28
-FOND SANATATEC 5.2%					
(	99.00 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.05200 =			5.15
-FOND GARANTARE 0.25%					
(	99.00 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.00250 =			0.25
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%					
(	99.00 +	0.00 * 0.000 +			
	0.00 * 0.000)	* 0.00850 =			0.84

Total cheltuieli directe:

GRUPIATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.001	30.00	121.65	0.00	0.00	151.65

Cheltuieli indirecte:

151.65 \* 0.0900 = 13.65

Profit:

165.30 \* 0.0500 = 8.26

TOTAL GENERAL DEVIZ: 173.56

TVA 173.56 \* 19.0% = 32.98

TOTAL cu TVA 206.54

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLBANA RI SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea Creșu Teiului Doamnei

Serviz: CTD023 Montaj echipamente inst electrice

Nr. (Crt.)	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri (cuprinse în oferta)	Pret unitar (exclusiv TVA RON)	Valoare (exclusiv TVA RON)	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	6313356 DIEȘU CU EXPANDARE MARIȘEA 10	BUC.	24.00	1.25	30.00		0.001
	TOTAL			RON	30.00		0.001
1				EURO	6.53		

Ofertant

S.C. COLUMNA PI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa feiul Boamnei

Deviz: C10023 Montaj echipamente inst electrice

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu	Valoare(exclusiv TVA)	Procent 100%
			RON/ora	RON (2 x 3)	
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	11.000	9.000	99.00	99.00
	TOTAL	11.000	RON	99.00	99.00
			EURO	21.53	21.53

Ofertant

S.C. COLENTA RI SRL

Obiectivul: 0019 Cresa Teul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Sevin oferta CTD024 HVAC

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)	
				( RON /UM )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	VE17A1 [ 4 ] BUC.	2.000	✓	18.97	37.94				
ASIM.-GRILA DE DESFUMARE ,600X600MM				7.02		14.04			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	51.98
002	VE17A1 [ 5 ] BUC.	2.000	✓	19.00	38.00				
ASIM.-GRILA EXT.700X400MM, CU JALUZIELE ANTIPLOMIE SI PLASA INSECTE				7.02		14.04			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	52.04
003	VE17A1 [ 6 ] BUC.	1.000	✓	12.00	12.00				
ASIM.-GRILA EXT.D=250MM , CU JALUZIELE ANTIPLOMIE SI PLASA INSECTE				7.02		7.02			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	19.02
004	VE17A1 [ 7 ] BUC.	5.000	✓	11.00	55.00				
ASIM.-GRILA EVAC. 225X125 MM				7.02		35.10			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	90.10
005	VE17A1 [ 8 ] BUC.	2.000	✓	12.00	24.00				
ASIM.-GRILA TRANSFER 400X200 MM				7.02		14.04			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	38.04
006	VA02E1# [ 6 ] MP.	58.000	✓	28.41	1647.71				
TUBULATURA RECTANGULARA DIN TABLE ZINCATA				22.14		1284.12			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2931.83
007	VA05A# [23] M	24.000	✓	32.36	777.10				
ASIM.-TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA SPIRO D=250 MM				11.70		280.80			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1057.90

009	VAOSAI#	[24] M	14.000 ✓	36.38	509.31			
	ASIM.-TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA SPIRO			11.70		163.80		
	D=160 MM			0.00			0.00	
				0.00			0.00	673.11
009	IZDOSE#	[ 2] MF.	16.000 ✓	28.00	448.00			
	ASIM.-IZOLAREA TERMICA A TUB RECTANG/			7.65		122.40		
	CIRCULARE CU CAUCIUC SINTETIC ELASTOMER			0.00			0.00	
	13 MM GR			0.00			0.00	570.40
010	IZDOSE#	[ 1] MF.	78.000 ✓	28.84	2249.52			
	ASIM.-IZOLAREA LA POC RF ROMEN A			7.65		596.70		
	TURBILOR RECTANGULARE/CIRCULARE			0.00			0.00	
				0.00			0.00	2846.22
011	SE30A#	[ 2] KG	19.000 ✓	3.36	63.86			
	SUPORTI PENTRU FIXAREA PARATELOR SI A			2.34		44.45		
	CANALELOR , INCLUSIV GRINDUIREA SI			0.00			0.00	
	VOPSIREA ACESTORA			0.00			0.00	108.32
012	IC01B1#	[ 1] M	12.000 ✓	5.55	66.65			
	ASIM. CONDUCTE AGENT TERMIC , TEAVA			10.35		124.20		
	NEAGRA DN 20 MM			0.00			0.00	
				0.00			0.00	190.85
013	IC01B1#	[ 2] M	12.000 ✓	6.33	75.99			
	TV.OL. SUP.LG. PT. INST. D=3/4-1" FILET+			10.35		124.20		
	MIFA MON.PRIN INSUR.LA LEG. CORP INC			0.00			0.00	
	INST.INC.PT.CONSTR.IND			0.00			0.00	200.19
014	IZDDIC#	[ 1] M	12.000 ✓	3.25	39.06			
	ASIM.-IZOLATIE ELASTOMER 11 MM GR			2.88		34.56		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	73.62
015	IC01E1#	[ 3] SUC.	2.000 ✓	15.70	31.40			
	ROBINET REGLAJ			2.07		4.14		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	35.54

Cheituieii directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.120	6075.53	2863.62	0.00	0.00	8939.15

Alte cheituieii directe:

-CAS:

$$( 2863.62 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15800 = 452.45$$

-SOMAJ:

$$( 2863.62 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 14.32$$

-ACCIDENTE MUNCA , ZOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 2863.62 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00279 = 7.99$$

-FOND SANCRATEC 5.2%

$$( 2863.62 + 0.00 * 0.000 +$$

	$0.00 * 0.000) * 0.05200 =$	148.91
-FOND GARANTARE 0.25%		
( 2863.62 +	$0.00 * 0.000 +$	
$0.00 * 0.000) = 0.00250 =$		7.16
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.65%		
( 2863.62 +	$0.00 * 0.000 +$	
$0.00 * 0.000) * 0.00650 =$		24.34

Total cheltuneli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.120	6075.53	3518.79	0.00	0.00	9594.31

Cheltuneli indirecte:

$9594.31 * 0.0009 =$  863.49

Profit:

$10457.80 * 0.0500 =$  522.89

TOTAL GENERAL DEVIZ: 10 900.69

TVA  $10980.69 * 19.0\% =$  2 086.33

TOTAL cu TVA 13 067.02

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLUMBIA RI SRL



## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Crese Teiul Doamnei

Devis: CTD624 HVAC

Nr. Crt.	Descrierea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
			cuprinse in oferta	exclusiv TVA RON	exclusiv TVA RON	(tone)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2001270 SUPORTI SI BRATARI PENTRU CONDUCTE	KG	19.95	2.50	49.88		0.020
2	2009916 Tubulatura circulara evacuare DN 250mm	M	24.00	32.00	768.00		0.109
3	3270766 Tubulatura circulara otel zincat SR D 160, l=3.00 m	M	14.00	35.00	504.00		0.104
4	3272057 TABLA ZINCATA 0.6X1000X2000 MM	KG	417.60	3.40	1419.84		0.418
5	3272782 GRILA DE DESFUMARE 600X600 MM	BUC.	2.00	18.97	37.94		0.001
6	3272763 GRILA EXTERIOARA 700X400 MM CU JALUZELE ANTIPLOAI SI PLASA INSECTE	BUC.	2.00	19.00	38.00		0.001
7	3272784 GRILA EXT 250MM , CU JALUZELE ANTIPLOAI SI PLASA INSECTE	BUC.	1.00	12.00	12.00		0.000
8	3272785 GRILA EVAC. 225X125MM	BUC.	5.00	11.00	55.00		0.002
9	3272786 GRILA TRANSFER 400X200 MM	BUC.	2.00	12.00	24.00		0.001
10	3272787 IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII 13 MM GR.	MP.	36.34	28.00	2697.52		0.337
11	3272788 IZOLATIE ELASTOMER 11 MM GR	M	12.36	3.16	39.06		0.004
12	3272789 ROBINET REGIAJ 1/2	BUC.	2.00	15.70	31.40		0.001
13	3304823 TERVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/M /2) OL 32 1 S 7656	M	12.00	6.12	73.44		0.015
14	3304835 TERVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 20( 3/M /4) OL 32 1 S 7656	M	12.00	5.54	66.50		0.019
15	3803910 SARMA OTEL MOALE.NEAGRA D = 1,25 M	KG	0.07	4.20	0.30		0.000
16	4117904 COP FONTA MALARILA M1 S474 DN 15 1/2	BUC.	2.00	1.20	2.40		0.000
17	5885663 NIT CU CAP SEMINECAT 3 X 9 OL34 S 1257	KG	0.91	4.20	3.83		0.001
18	5885675 NIT CU CAP SEMINECAT 3 X 6 OL34 S 1257	KG	0.91	4.20	3.83		0.001
19	6001472 HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR E S1581	BUC.	3.80	0.67	2.55		0.000
20	6100034 GRUND MINIU ANTIOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	1.90	7.36	13.98		0.002
21	7300045 ACETILENA	KG	0.58	10.96	6.36		0.001
22	7330002 MINIU DE PLUMB	KG	0.57	7.36	4.20		0.001
23	7347515 CORNIER ARIPI EGALE OL37 25X25X3MM	KG	78.30	2.23	174.61		0.078
24	7348360 SARMA SUDURA OELSHUITA D=3.25MM	KG	2.32	4.20	9.74		0.002
25	7348362 OXIGEN TENNIC GAZOS	M.C.	1.74	10.10	17.57		0.002
26	7348363 HARTIE DE SLEFUIT USCATA COLI 23X30MM	BUC.	0.58	0.65	0.38		0.001
27	7348367 GRUND MINIU DE PLUMB	KG	2.61	7.36	19.23		0.003
T O T A L				RON	6075.53		1.120

Ofertant

S.C. COLUMNA PI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Incararea: Cresa Teului Doamnei

Deviz: CT0024 HVAC

Nr. /Crt.	Denumirea masei	Consumuri (om-ora) cu manopera directa	Tarif mediu	Valoare(exclusiv TVA)		Procent 100%
			RON/ora	RON (2 x 3)		
0	1	2	3	4		5
1	117 INSTALATOR INCALZIRE 45	28.060	9.000	252.54		252.54
2	119 INSTALATOR VENTILATORIST	201.440	9.000	1812.96		1812.96
3	123 ISOLATOR TERMIC	83.740	9.000	753.66		753.66
4	227 SUDOR ELECTRIC	2.830	9.000	25.65		25.65
5	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	2.050	9.000	18.81		18.81
T O T A L		318.180	RON	2863.62		2863.62
			EURO	622.85		622.85

Ofertant

S.C. ENERJIA DE EST

4/10

Obiectivul: 0019 Cresa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD025 HVAC echipamente

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. ort.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	VC01E1 [17] BUC. ASIM.- MONTARE VENTILATOARE		4.000	5.04 88.69 0.00 0.00	20.17	354.78	0.00	0.00	374.95
002	VB01A1 [ 1] BUC. ASIM. VOLET SUPRAPRESIUNE, CU GRILA DE PROTECTIE 400X800 MM		4.000	70.46 2.51 0.00 0.00	281.84	10.04	0.00	0.00	291.88
003	VB03A1 [ 2] BUC. ASIM.-CLAPETA ANTIFOC 800X400		1.000	513.74 14.85 0.00 0.00	513.74	14.85	0.00	0.00	528.59
004	FF07C1 [ 1] BUC. ASIM.-PRESOSTAT DIFERENTIAL		2.000	56.32 14.69 0.00 0.00	112.63	29.38	0.00	0.00	142.01
005	VC17A1 [11] BUC. ASIM.MONTAJ BATERIE INCALZIRE 8.00 KW (90/70 °C)		1.000	0.97 81.27 0.00 0.00	0.97	81.27	0.00	0.00	82.24
006	ID04E2 [ 4] BUC. ASIM.-VANA 3 CAI+M-20		1.000	65.42 11.88 0.00 0.00	65.42	11.88	0.00	0.00	77.30
007	IR24B1 [ 4] BUC. ASIM.-FILTRU Y , DN=20		1.000	42.11 1.17 0.00 0.00	42.11	1.17	0.00	0.00	43.28

008	ID01B1	[ 1] BUC.	1.000	6.54	6.54			
	ASIM.-ROB	DH20		1.98		1.98		
				0.00			0.00	
				0.00				8.52

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.019	1043.42	505.35	0.00	0.00	1548.77

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.15800 =	79.85	
-SOMAJ:	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00500 =	2.53	
-ACCIDENTE MUNCA , BOLI PROFESIONALE			0.270		
	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00279 =	1.41	
-FOND SANATATEC 5.2%	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.05200 =	26.28	
-FOND GARANTARE 0.25%	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00250 =	1.26	
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%	(	505.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00850 =	4.30	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.019	1043.42	620.97	0.00	0.00	1664.39

Cheituili indirecte:

1664.39 \* 0.0900 = 149.79

Profit:

1814.18 \* 0.0500 = 90.71

TOTAL GENERAL DEVIZ:		1 904.89
TVA	1904.89 * 19.0% =	361.93
TOTAL cu TVA		2 266.82

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLUMNA R1 SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: C7D025 HVAC echipamente

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	1.50	0.40	0.60		0.002
2	3270150 FILTRU Y DE IMPURITATI 1/2"	BUC.	1.00	42.00	42.00		0.001
3	3272790 VOLET SUPRAPRESIUNE , CU GURA DE PROTECTIE 400X800	BUC.	4.00	69.72	278.89		0.002
4	3272791 CLAPEYA ANTIFOC 800 X 400	BUC.	1.00	513.00	513.00		0.000
5	3272792 VANA 3 CAI 4M-20MM	BUC.	1.00	61.00	61.00		0.001
6	4508244 ROBINET DE INCHIDERE D=20MM	BUC.	1.00	6.25	6.25		0.004
7	5900499 SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 S10 COLACI D= 3,25	KG	0.82	4.20	3.44		0.001
8	5900504 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00	KG	0.15	4.20	0.63		0.000
9	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A	M.C.	0.38	10.10	3.84		0.005
10	6100614 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	0.60	7.36	4.42		0.001
11	6103294 VOPSEA MINIU DE PUINA V.351-3 NTR 90-80	KG	0.54	7.36	3.97		0.001
12	6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG	0.01	9.33	0.11		0.000
13	6718208 PRESOSTAT DIFERENTIAL	BUC.	2.00	54.00	108.00		0.001
14	7300045 ACETILENA	KG	1.10	10.96	12.05		0.001
15	7308164 CARBURA CALCIU TEHNIC (CARBID) STAS 102-63	KG	0.80	5.50	4.64		0.001
16	7330002 MINIU DE PLUMB	KG	0.05	7.36	0.37		0.000
	T O T A L			RON	1043.42		0.019
				EURO	226.95		

Ofertant

S.C. COLUMBIA RI SRL

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: CT0025 HVAC echipamente

Nr. (Crt.)	Denumirea meseriei	(Consumuri (cm-ore) cu manopara directa	Tarif mediu	Valoare (exclusiv TVA)		Procent 100%
			RON/ora	RON (2 x 3)		
0	1	2	3	4	5	
1	117 INSTALATOR INCALZIRE	1.670	9.000	15.03	15.03	
2	116 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	3.240	9.000	29.16	29.16	
3	119 INSTALATOR VENTILATORIST	51.216	9.000	460.94	460.94	
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.024	9.000	0.22	0.22	
	<b>T O T A L</b>	<b>56.150</b>	<b>RON</b>	<b>505.35</b>	<b>505.35</b>	
			<b>EURO</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>	

Ofertant

S.C. COLUMNA RI SRL

2/4

Obiectivul: Creșterea Taxei de Canalizare  
Obiectul: Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Din oferta CT0026 Retea hidranta interioara

Categoria de lucrari: 0194  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL	MANOPEA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
art.	ssu		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
	Denumire		c)Utilaj						
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
001	SA06F1	[ 1 ] M	75.000 ✓	29.39	2204.34				
	ASIM.-TEAVA DE OTEL ZINCAT PN25, MONTATA			10.26		769.50			
	FRIN CUPLE RAPIDE VICTAULIC D=2"			0.00			0.00		
				0.00				2973.84	
002	SA05H1	[ 1 ] M	11.000 ✓	28.88	317.71				
	ASIM.-TEAVA DE OTEL ZINCAT PN25, MONTATA			18.81		206.91			
	FRIN CUPLE RAPIDE VICTAULIC D=3"			0.00			0.00		
				0.00				524.62	
003	SD27B1	[ 6 ] BUC.	7.000 ✓	554.55	3881.87				
	HIDRANT DE INCENDIU DE INTERIOR :DN 50,			36.81		257.67			
	RACORD FILETAT G2" SI RACORD TIP "C"			0.00			0.00		
				0.00				4139.54	
004	GB01A1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	119.07	119.07				
	ASIM.-VANA FLUTURE EN 25, D=3"			5.22		5.22			
				0.00			0.00		
				0.00				124.29	
005	TFD01A1	[ 2 ] BUC.	1.000 ✓	108.85	108.85				
	ASIM.-MANOMETRU CONTROL PRESTIUNE CLASA			14.22		14.22			
	DE PROTECTIE IP 55-65, DIMENSIUNE RACORD			0.00			0.00		
	D 1/2"			0.00				123.07	
006	SD13A1	[10] BUC.	1.000 ✓	10.33	10.33				
	ASIM.- RACORD DE TRBECERE CU SFERA 1/2"			1.62		1.62			
				0.00			0.00		
				0.00				11.95	
007	SD13A1	[11] BUC.	1.000 ✓	9.63	9.63				
	ASIM.-VENTIL AERISIRE RACORD 1/2"			1.62		1.62			
				0.00			0.00		
				0.00				11.25	

000	PC38F1#	(11) SUC.	1.000	32.00	32.00			
		PIESA DE TRANZIT DE LA PRED LA OL 3"		2.79		2.79		
				0.00			0.00	
				0.00				34.79
009	SFOICH	[ 2] M	86.000	0.00	0.00			
		EFFECTUARE PROGA DE ETANSEITATE LA		1.44		123.84		
		PRESIUNE A INSTALATIEI INTERIOARE		0.00			0.00	
				0.00				123.84

Cheltuzeli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.662	6683.81	1383.30	0.00	0.00	8067.11

Alte cheltuzeli directe:

-CAS:

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.15800 = 218.56$$

-SOMAJ:

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00500 = 6.92$$

-ACCIDENTE MUNCA , BOLI PROFESIONALE 0.270

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00270 = 3.86$$

-FOND SANATATEC 5.2%

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.05200 = 71.93$$

-FOND GARANTARE 0.25%

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00250 = 3.46$$

-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.85%

$$(1383.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00850 = 11.76$$

Total cheltuzeli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.662	6683.81	1699.78	0.00	0.00	8383.59

Cheltuzeli indirecte:

$$8383.59 * 0.00900 = 754.52$$

Profit:

$$9138.11 * 0.05000 = 456.91$$

TOTAL GENERAL DEVI2: 9 595.02

TVA 9595.02 \* 19.0% = 1 823.05

TOTAL cu TVA 11 418.07

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLIMAR EI SPS



## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa fatul Doamna:

Deviz: CT0026 Retea hidranti interiori

Nr.   Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri   cuprinse   in oferta	Pret unitar   exclusiv TVA   RON	Valoara   exclusiv TVA   RON	Furnizor	Greutate   (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2130003 HIDRANTI DE INTERIOR COMPLET ECHIPATI	BUC.	7.00	359.00	2513.00		0.035
2	2960035 VENTIL AERISIRE 1/2"	BUC.	1.00	9.45	9.45		0.030
3	3272794 VANA FILTERE PN 25, D=3"	BUC.	1.00	119.00	119.00		0.031
4	3272795 PIESA DE TRANZIT DE LA PEHD LA CLIEUC. 3"	BUC.	1.00	32.00	32.00		0.030
5	3306118 TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 90(3 ) OL 32 1 S 7656	M	13.11	26.80	297.75		0.101
6	3306368 TEAVA INST.ZINC FILET M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656	M	75.75	27.80	2105.85		0.392
7	3803142 STIRNA MOALE ORISNUTA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.53	4.20	2.21		0.001
8	4036019 RACORD OLANDEZ PN 100 S1863 DN= 20 G 3/4J	BUC.	2.00	2.63	5.25		0.002
9	4118051 COT FONTA MALLEBILA A1 S474 DN 65 2 1/2 ZN	BUC.	15.00	4.60	69.00		0.019
10	4118099 COT FONTA MALLEBILA A1 S474 DN 100 4 ZN	BUC.	2.20	6.50	14.30		0.007
11	4201614 ROBINET TREC.VENT.MOFE.ALAMA, R EACH.FN10-80C,S.A83-1/2	BUC.	1.00	6.72	6.72		0.009
12	4202517 ROBINET HIDRANT DN 2"	BUC.	7.00	70.55	493.87		0.008
13	4204415 ROBINET DE TRECERE CU SPERA PENTRU APR. TIP FE - FI CU D = 1/ 2"	BUC.	1.00	10.15	10.15		0.001
14	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS EMBUTELIAT STAS 2031 CL A	M.C.	0.21	10.10	2.06		0.003
15	6100034 GROND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3897-80	KG	4.52	7.36	33.39		0.005
16	6103294 VOSESA MINIMU DE PLUMB V.351-3 NTR 99-80	KG	0.01	7.36	0.07		0.000
17	6619023 FUXTON CHOCIUCAT PT.INCENDIU TIP C 2" " S 2164	M	140.00	6.25	875.00		0.688
18	7300045 ACETILENA	KG	0.10	10.96	1.10		0.000
19	7328268 PALIMENTATOR AUTOMAT DN 1/2" CU MANOMETRU COD 40M0449	BUC.	1.00	93.70	93.70		0.000
	T O T A L			(RON	6683.81		0.662
				EURO	1453.76		

Ofertant

S.C. COLUMBIA RI SRL

14

## Lista consumabilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Creșă Teiul Doamnei

Deviz: CTD026 Rețea hidranți interiori:

Nr. Crt.	Denumirea masei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu (Valoare(exclusiv TVA))		Procent 100%
			RON/ora	RON (2 x 3)	
0	1	2	3	4	5
1	114 GEAMSIU	0.630	9.000	5.67	5.67
2	116 INSTALATOR SANITAR	143.750	9.000	1293.75	1293.75
3	117 INSTALATOR INCALZIRE	0.600	9.000	5.40	5.40
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	6.860	9.000	61.74	61.74
5	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	0.580	9.000	5.22	5.22
6	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	0.640	9.000	5.76	5.76
7	227 SUDOR ELECTRIC	0.640	9.000	5.76	5.76
	T O T A L	153.700	RON	1383.30	1383.30
			EURO	300.87	300.87

Ofertant

S.C. COLUMBIA RI SRL

Obiectivul: C019 Cresa Teiul Doamnei  
Obiectul: 0002 Instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD327 Gospodarie incendiu

Categoria de lucrari: C194  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
	Subcapitol:(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
	Denumire		c)Utilaj						
			d)Transport						
			( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	SA06F1	[ 2] M	27.000 ✓	20.00	539.95				
	ASIM.-TEAVA DE OTEL ZINCAT PN16, MONTATA			10.26		277.02			
	FRIN CUPLE RAPIDE VICTAULIC D=2"			0.00			0.00		
				0.00				0.00	816.97
002	SA06H1	[ 2] M	3.000 ✓	28.88	86.65				
	ASIM.-TEAVA DE OTEL ZINCAT PN16 ,			18.81		56.43			
	MONTATA FRIN CUPLE RAPIDE VICTAULIC D=3"			0.00			0.00		
				0.00				0.00	143.08
003	S029A1	[ 5] BUC.	1.000 ✓	16.18	16.18				
	ASIM.-CLAPETA DE SENS DIN FONTA 1 1/2"			1.71		1.71			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	17.89
004	SD13A1	[10] BUC.	2.000 ✓	10.33	20.65				
	ASIM.- ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"			1.62		3.24			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	23.89
005	SD13E1	[ 7] BUC.	1.000 ✓	38.96	38.96				
	ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4"			4.32		4.32			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	43.28
006	SD13E1	[ 3] BUC.	12.000 ✓	96.73	1160.72				
	ASIM.-ROBINET DE TRECERE CU SFERA 2"			10.71		128.52			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1289.24
007	SD13H1	[ 2] BUC.	1.000 ✓	152.10	152.10				
	ASIM.-ROBINET TRECERE CU SFERA 3"			14.31		14.31			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	166.41

009	SD1311	[ 3 ] BUC.	1.000 ✓	69.10	59.10				
	ASIM.-ROBINET TRECEPE CU SFEPA 4"			14.31		14.31			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	83.41
009	SD29E1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	86.84	86.84				
	ASIM.-VENTIL DE RETINERE CU CLAPETA 3"			9.00		9.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	95.84
010	SD13C1	[10] BUC.	1.000 ✓	96.71	98.71				
	ASIM.-ROBINET DE GOLIRE 2"			2.61		2.61			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	101.32
011	SD13C1	[11] BUC.	1.000 ✓	200.25	200.25				
	ASIM.- FILTRU IMPURITATI TIP "Y" CORP DIN FONTA 3"			2.61		2.61			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	202.86
012	SD13C1	[12] BUC.	1.000 ✓	75.57	75.57				
	ASIM.- VANA ELECTRICA DE INCHIDERE CU ARC ELECTRIC 2"			2.61		2.61			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	78.18
013	SD13C1	[13] BUC.	2.000 ✓	98.29	196.59				
	ASIM.-ROBINET CU PLUTITOR 2"			2.61		5.22			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	201.81
014	SD20A2	[ 2 ] BUC.	1.000 ✓	12.35	12.35				
	ASIM.-SUPAPA SIGURANTA CU ARC DN16 3/4"			1.26		1.26			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	13.61
015	ACA18A1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	2.45	2.45				
	ASIM.-PIESA DE TRANZIT DE LA PERD LA OL 2"			2.16		2.16			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	4.61
016	ACA18A1	[ 2 ] BUC.	1.000 ✓	32.00	32.00				
	ASIM.-PIESA DE TRANZIT DE LA PERD LA OL 3"			2.16		2.16			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	34.16
017	ACA18E1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	3.12	3.12				
	ASIM. PIESA DE TRECERE ETANSA DN 150MM			3.15		3.15			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	6.27
018	ACA18D1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	3.00	3.00				
	ASIM.-PIESA DE TRECERE ETANSA DN 125 MM			2.97		2.97			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	5.97

019	ACA18C1	[ 1 ] BUC.	2.000 ✓	2.21	4.42			
	ASIM.-PIESA DE TRECERE ETANSA DN 100MM			2.79		5.58		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	10.00
020	SD23A1	[ 2 ] BUC.	2.000 ✓	120.00	240.00			
	ASIM.-SOPR ASPIRATIE 2"			3.69		7.38		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	247.38
021	PF08C1	[ 1 ] BUC.	1.000 ✓	110.80	110.80			
	ASIM.-DEBITMETRU PE CONDUCTA INTOARCERE IN REZERVOR 2"			29.85		29.83		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	140.63
022	IC42A1	[17] BUC.	1.000 ✓	112.00	112.00			
	ASIM.-DISTRIBUITOR HIDRANTI DIN OTEL COMPLET ECHIPAT 159 X 5 X1550 MM			30.51		30.51		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	142.51
023	SB13I1	[ 4 ] BUC.	1.000 ✓	5.30	5.30			
	ASIM.- PALNIE PENTRU FREAPLIN REZERVOR APA INCENDIU DN 100			14.31		14.31		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	19.61
024	SB16E1	[27] M	1.000 ✓	11.33	11.33			
	CONDUCTA PVC--RG 110			3.78		3.78		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	15.11
025	TF001A1	[ 3 ] BUC.	2.000 ✓	37.53	75.05			
	ASIM.-MANOMETRU PN 0-16 BAR, RACORD 1/2"			14.22		28.44		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	103.49
026	TF001A1	[ 4 ] BUC.	3.000 ✓	135.96	407.88			
	ASIM.-COUPLING ANTIINCENDIU PENTRU ATENUAREA VIBRATIILOR			14.22		42.66		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	450.54
027	SFO1C4	[ 3 ] M	30.000 ✓	0.00	0.00			
	EFFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI INTERIOARE LA 15 BAR			1.44		43.20		
				0.00			0.00	
				0.00			0.00	43.20

Cheltueli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.250	3762.00	739.30	0.00	0.00	4501.30

Alte cheltueli directe:

-CAS:

$$( 739.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15800 = 116.81$$

-SOMAJ:

$$( 739.30 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 3.70$$

-ACCIDENTE MUNCA , SOLI PROFESIONALE 0.270					
( 739.30 +	0.00 + 0.000 +				
0.00 * 0.000) * 0.00279 =					2.06
-FOND SANATATEC 5.2%					
( 739.30 +	0.00 + 0.000 +				
0.00 * 0.000) * 0.05200 =					38.44
-FOND CREANTATE 0.25%					
( 739.30 +	0.00 + 0.000 +				
0.00 * 0.000) * 0.00250 =					1.85
-FOND CONCEDIU MEDICAL 0.65%					
( 739.30 +	0.00 + 0.000 +				
0.00 * 0.000) * 0.00650 =					6.28

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.250	3762.00	908.44	0.00	0.00	4670.45

Cheltuieli indirecte:

$$4670.45 * 0.0900 = 420.34$$

Profit:

$$5090.79 * 0.0500 = 254.53$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:		5 345.32
TVA	5345.32 * 19.0% =	1 015.61
TOTAL cu TVA		6 360.93

CONTRACTANT (OFERTANT)  
S.C. COLUMNA RI SRL

*(Signature)*

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresta Teiul Doamnei

Deviz: CTD027 Gospodarie incendiu

Nr. (Crt.)	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri (cuprinse in oferta)	Pret unitar (exclusiv TVA) RON	Valoare (exclusiv TVA) RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000012 TEAVA PVC - RG DN = 110 MM	ML.	1.03	10.11	10.41		0.000
2	2007019 ROBINET DE TRECERE CU SFERA DN 110 /A'	BUC.	1.00	38.52	38.52		0.000
3	2100830 IESOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S:RG 545/1		0.15	0.57	0.09		0.000
4	3272795 PIESA DE TRANZIT DE LA PEHD LA OL 3"	BUC.	1.00	32.00	32.00		0.000
5	3272796 VENTIL DE RETINERE CU CLAPETA 3"	BUC.	1.00	86.00	86.00		0.000
6	3272798 ROBINET DE COLIRE 2"	BUC.	1.00	98.42	98.42		0.000
7	3272799 FILTRU IMPURITATI TIP Y 3"	BUC.	1.00	199.96	199.96		0.001
8	3272800 VANA ELECTRICA DE INCHIDERE CU ARC ELECTRIC 2"	BUC.	1.00	75.28	75.28		0.001
9	3272801 ROBINET CU PLUTITOR 2"	BUC.	2.00	98.00	196.00		0.001
10	3272802 ASIM.-SUPAPA DE SIGURANTA CU ARC FN16 3/4"	BUC.	1.00	12.10	12.10		0.000
11	3272803 ASIM.-PIESA DE TRANZIT DE LA PEHD LA OL 2"	BUC.	1.00	2.45	2.45		0.000
12	3272804 PIESA DE TRECERE ETANSA DN 150MM	BUC.	1.00	3.12	3.12		0.000
13	3272805 PIESA DE TRECERE ETANSA DN125 MM	BUC.	1.00	3.00	3.00		0.000
14	3272806 PIESA DE TRECERE ETANSA DN 100MM	BUC.	2.00	2.21	4.42		0.001
15	3272807 SORB ASPIRATIE 2"	BUC.	2.00	120.00	240.00		0.001
16	3272808 DEBITMETRU 2"	BUC.	1.00	106.00	106.00		0.001
17	3272809 DISTRIBUTOR HIDRAULIC DIN OTEL COMPLET ECHIPAT 150X5X1550MM	BUC.	1.00	112.00	112.00		0.025
18	3272810 PALNIE PENTRU REZERVOR DN 100	BUC.	1.00	4.20	4.20		0.001
19	3272811 MANOMETRU (0 - 1,6 BAR) RACORD 1/2"	BUC.	2.00	22.34	44.68		0.002
20	3272812 CUEPLING ANTIINCENDIU PENTRU MENTINAREA VIBRATIILOR	BUC.	3.00	135.96	407.88		0.003
21	3306091 TEAVA INST.ZINC NEPIL.M - 50(2) IM OL 32 I S 7655	IM	27.27	18.50	504.50		0.139
22	3306118 TEAVA INST.ZINC NEPIL.M - 60(3) IM OL 32 I S 7655	IM	3.03	26.80	81.20		0.026
23	3803142 SIRMA MOALE OBIȘNUIȚA D= 1,25 OL22 S 889	KG	0.19	4.20	0.80		0.000
24	4036019 RACORD OLANDEZ PN 100 S1803 DN= 20 S 3/4J	BUC.	4.00	2.63	10.51		0.004
25	4118051 COT FONTA MLEABILA A1 S474 DN 65 2 1/2 IN	BUC.	5.40	4.60	24.84		0.007
26	4118099 COT FONTA MLEABILA A1 S474 DN 100 4 IN	BUC.	0.60	6.50	3.90		0.002
27	4201614 ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R EMCH.PN10-80C.S.A63-1/2	BUC.	2.00	6.72	13.45		0.000
28	4204415 ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"	BUC.	2.00	10.15	20.30		0.002
29	4204429 ROBINET DE TRECERE CU SFERA	BUC.	1.00	68.00	68.00		0.001

		PENTRU APA, TIP FI - FI CU D = 4"					
30	4602023	CLAPETA SENS 1 1/2"	[BUC.	1.00	16.00	16.00	0.000
31	5900499	SIRMA SUDURA OBISNUIE S1126 S10	[KG	0.19	4.20	0.80	0.000
		COLACI D= 3,25					
32	5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS INERTELIAT	[M.C.	0.60	10.10	6.08	0.007
		STAS 2031 CL A					
33	6001616	BIRTIE SLEF, USC. STICLA FOI 23X30	[BUC.	1.20	0.67	0.80	0.000
		GR 6 S1591					
34	6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4	[KG	4.04	7.36	29.72	0.004
		STAS 3097-80					
35	7300045	ACETILENA	[KG	0.40	10.96	4.34	0.000
36	7500158	ROBINET DE TRECERE CU SFERA 2"	[BUC.	12.00	95.77	1149.24	0.012
37	7500178	ROBINET TRECERE CU SFERA D= 3"	[BUC.	1.00	151.00	151.00	0.003
-----							
		T O T A L		[RON		3762.00	0.250
-----							
				[EURO		618.25	
-----							

Ofertant

S.C. COLUMNA RI SRL



## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Beviz: CTB027 Gospodarie incendiu

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ora) cu manopara directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	64.940	9.000	584.46	584.46
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	5.710	9.000	51.39	51.39
3	118 INSTALATOR FRIGOTEENIST	3.170	9.000	28.53	28.53
4	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	1.780	9.000	16.02	16.02
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	0.144	9.000	1.30	1.30
6	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	3.200	9.000	28.80	28.80
7	227 SUDOR ELECTRIC	3.200	9.000	28.80	28.80
	T O T A L	82.144	RON	739.30	739.30
			EURO	160.80	160.80

Ofertant

S.C. COLIMBA R1 SRL

Obiectivul: 0019 45000000 Cresa Faunl Doamna  
Obiectul: 0002 45330000 Instalatiia

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CTD023 Montaj echipamente sanitare

Categoria de lucrari: 0194

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	(col.3x col.4a) ( RON )	(col.3x col.4b) ( RON )	(col.3x col.4c) ( RON )	(col.3x col.4d) ( RON )	(col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	SE584# ( 1) BUC. CONTOUR DE APA 11/2"		1.000 ✓	96.00	96.00				
				4.95		4.95			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	100.95
002	SE540# ( 3) BUC. ASIM.-REZERVOR DE APA PENTRU INCENDIU 1500 L		1.000 ✓	17.22	17.22				
				43.20		43.20			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	60.42
003	SE55A# ( 4) BUC. ASIM.-MONTARE GRUP POMPAE HIDRANTI INTERIORI (1A+1B)		1.000 ✓	0.99	0.99				
				41.40		41.40			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	42.39
004	SE49A# ( 3) BUC. ASIM.-RECIPIENT PENTRU HIDROPOR 100 L		1.000 ✓	5.90	5.90				
				66.60		66.60			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	72.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.003	120.11	156.15	0.00	0.00	276.26

Alte cheltuieli directe:

-C&S:

$$( 156.15 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.15800 = 24.67$$

-SOMAJ:

$$( 156.15 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00500 = 0.78$$

-ACCIDENTE MUNCA , BOLI PROFESIONALE 0.270

$$( 156.15 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000 ) * 0.00279 = 0.44$$

-FOND SANATATEC 5.2%

$$( 156.15 + 0.00 * 0.000 +$$

	$0.00 * 0.000$	$= 0.05200 =$	0.12
-FOND GARANTARE 0.25%			
( 156.15 +	$0.00 * 0.000 +$		
	$0.00 * 0.000$	$= 0.00250 =$	0.35
-FOND CONCEDER MEDICAL 0.85%			
( 156.15 +	$0.00 * 0.000 +$		
	$0.00 * 0.000$	$= 0.00650 =$	1.33

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOFERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.003	120.11	191.88	0.00	0.00	311.96

Cheltuieli indirecte:

$$311.96 * 0.0900 = 28.08$$

Profit:

$$340.06 * 0.0500 = 17.00$$

TOTAL GENERAL DEVIZ: 357.06

IVA 357.06 \* 19.0% = 67.84

TOTAL cu IVA 424.91

CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. COLUMBA RI SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Teiul Doamnei

Deviz: CTS028 Montaj echipamente sanitare

[Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
[Crt.]			[cuprinse	[exclusiv TVA	[exclusiv TVA		[ (tona)
			[in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2815936 Contor de apa rece Q=1.2l/s du D=11/2"	BUC.	1.00	96.00	96.00		0.001
2	4115425 TRU FONTA MAL B1 S476 DN= 20 3/4 ZN	BUC.	1.00	2.40	2.40		0.000
3	4117899 COT FONTA MALARBILA A1 S474 DN 15 1/2 ZN	BUC.	1.00	1.20	1.20		0.000
4	4117954 COT FONTA MALARBILA A1 S474 DN 25 1 ZN	BUC.	1.00	2.30	2.30		0.000
5	4122260 RACORD OLAM. ET. PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 11/2 ZN	BUC.	2.00	8.61	17.22		0.002
6	6100034 GRUND MINTO ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.13	7.36	0.99		0.000
	TOTAL			RON	120.11		0.003
				EUR0	26.12		

Ofertant

S.C. COLUMBIA EL SPL

54

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Cresa Fetei Doamna

Deviz: CTD025 Montaj echipamente sanitare


Nr.   Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ora)   cu manopara directa	Tarif mediu   RON/ora	Valoare(exclusiv TVA)   RON (2 x 3)	Procent   100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	17.350	9.000	156.15	156.15
	TOTAL	17.350	RON	156.15	156.15
			EURO	33.96	33.96

Ofertant

S.C. COLUMBA RI SRL

# SC COLUMNA R1 SRL

Strada nr. 15, Sector 1, Bucuresti, Romania  
 Tel: 0211 420 11 22  
 Fax: 0211 420 11 23  
 E-mail: columna@columnar1.ro  
 www.columnar1.ro



Formular FA

Obiectiv: Cresa Teiul Doamnei

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (exclusiv TVA)	Fisa tehnica
1	Centrala de detectie adresabila	buc	1 ✓	3.100.00	3.100.00	
2	TSPHI, tablou electric statie pompe incendiu IP 55	buc	1 ✓	4.800.00	4.800.00	
3	TDESF, tablou electric sistem desfumare IP 31	buc	1 ✓	4.100.00	4.100.00	
4	Panou PCD, montaj aparent, IP 55	buc	1 ✓	950.00	950.00	
5	Panou PSI, montaj aparent, IP 55	buc	1 ✓	780.00	780.00	
6	Grup pompare hidranti interiori (1A + IP)	buc	1 ✓	7.850.00	7.850.00	
7	Rezervor apa pentru incendiu 1500 L	buc	1 ✓	2.230.00	2.230.00	
8	Recipient de hidrofor 100 L	buc	1 ✓	885.00	885.00	
9	Radiator electric 2.0 kw	buc	1 ✓	250.00	250.00	
10	Stingator portabil cu pulbere 6 kg	buc	2 ✓	85.00	170.00	
11	Ventilator suprapresiune, L=5.100 mc/h (ESP = +150 PA)	buc	2 ✓	6.000.00	12.000.00	FT 3 IT
12	Ventilator aer evacuat, L = 750 mc/h (ESP = +170 PA)	buc	1 ✓	1.490.00	1.490.00	FT 4 IT
13	Ventilator aer proaspat, L = 650 mc/h (ESP = +175 PA)	buc	1 ✓	645.00	645.00	FT 5 IT
14	Baterie incalzire 8.00 kw (90/70°C)	buc	1 ✓	1.104.00	1.104.00	FT 2 IT
TOTAL					40.354.00	
TVA 19%					7.667.26	
TOTAL GENERAL					48.021.26	

SC COLUMNA R1 SRL  
 ING. FL. NICOLAE



1/1

## SC COLUMNAR SRL

Formular 13

Sediul Social: Sos. Iancului, nr. 39, Bl.103 A, Sc.A, Ap.2, S.2, Bucuresti  
 CUI: RO 5889029  
 Registrul Comertului : J 40 / 12848 / 1994  
 TEL / FAX : 021 250 71 86  
 E-mail: sccolumnar1@gmail.com

### GRAFIC DE EXECUTIE

**Obiectiv :** "Achizitie lucrari de amenajare in vederea conformarii cerintelor normativelor de protectie la incendiu pentru locatia situata in Str. Teiul Doamnei, nr.99"

**Beneficiar:** Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Sector 2

Obiecte	Categoriile de lucrari	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		Saptamana				Saptamana				Saptamana			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Obiect 1: Constructii</i>	1. Demolari												
	2. Rezistenta												
	3. Arhitectura												
	4. Amenajari exterioare												
<i>Obiect 2: Instalatii</i>	1. Instal. electrice-curenti tari												
	2. Curenti slabi												
	3. Montaj echipamente inst. electrice												
	4. HVAC												
	5. HVAC echipamente												
	6. Retea hidranti interiori												
	7. Gospodarie incendiu												
	8. Montaj echipamente sanitare												

Durata de executie pentru : "Achizitie lucrari de amenajare in vederea conformarii cerintelor normativelor de protectie la incendiu pentru locatia situata in Str. Teiul Doamnei, nr.99" este de **3 luni**.

Construcitor:  
 SC Columnar SRL

86

### Clauze contractuale privind securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor pentru achiziție

Pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, în scopul evitării unor accidente grave, incendii și explozii, avarii sau alte accidente tehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta întocmai următoarele clauze referitoare la obligațiile și răspunderile ce revin executantului lucrărilor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Lucrarea prevăzută în prezentul contract urmează a se executa într-un spațiu delimitat, stabilit de părțile contractuale de comun acord.

- Unitatea executanta va aduce la cunoștința beneficiarului lista cu personalul de execuție a lucrărilor, numele persoanei ce va îndeplini funcția de șef formație de lucru pe perioada derulării contractului și va colabora cu persoana desemnata de beneficiar, pe toata perioada derulării contractului;
- Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, precum și dotarea personalului cu echipament de lucru și de protecție specific meseriei și locului unde se desfășoară lucrarea, revine conducătorului formației de lucru care va prelucra obligatoriu anexa la contract;
- Se interzice accesul în incinta D.G.A.S.P.C. Sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unității prestatoare;
- Circulația personalului unității prestatoare în incinta unității beneficiare, se va face numai pe căile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigură aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteză de 5 Km/h, iar acolo unde situația o impune, se va reduce viteză până la limita evitării oricărui pericol, respectând regulile de circulație pe căile de acces în unitate;
- Accesul personalului unității prestatoare în alte locuri de muncă, decât cele stabilite pentru executarea lucrărilor este strict interzis, spre exemplu: dormitoare, bucătării, magazii, etc. La nevoie, se va solicita avizul beneficiarului care va stabili un delegat însoțitor pe tot parcursul traseului dus-întors.
- Ordinea, disciplina și curățenia la locul de muncă, va rămâne în sarcina conducătorului formației de lucru prestatoare;
- În cazul în care pe teritoriul D.G.A.S.P.C. Sector 2 se produce un accident de muncă personalului angajat al unității prestatoare în perioada executării lucrărilor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., răspunderea revine executantului lucrărilor respective, care în consecință se va înregistra cu accidentul respectiv și va răspunde potrivit legii, de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii. În cazul producerii unor accidente de muncă suferite de către personalul unității beneficiare, ca urmare a nerespectării obligațiilor ce revin unității prestatoare, accidentul se va înregistra de către unitatea prestatoare. În caz de litigiu între părțile contractoare cu privire la cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă, arbitrarea va fi făcută de către Inspectoratul Teritorial de Munca București;
- Se interzice folosirea surselor de energie de orice fel, ce aparțin beneficiarului fără acordul acestuia, atât pentru rețelele electrice cât și termice;
- Toate lucrările ce se execută pe teritoriul unității beneficiarului, care impun folosirea focului deschis se vor executa numai în locuri stabilite de către părți și numai în baza unui permis de lucru cu focul emis de beneficiar, cu aplicarea tuturor măsurilor specifice locului de muncă unde se execută lucrarea, în scopul prevenirii incendiilor și exploziilor. Dotarea cu materialele necesare de stins incendii revine executantului lucrării;
- Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, prezenta în unitate sub influența alcoolului este strict interzis, răspunderea pentru încălcarea acestor dispoziții revine în exclusivitate conducătorului formației de lucru ce execută lucrările respective;
- Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai în locurile special amenajate;



- Se interzice folosirea dispozitivelor de ridicat ce aparțin beneficiarului, iar cele aparținând executantului trebuie să fie omologate conform normelor I.S.C.I.R.
- Folosirea substanțelor și materialelor inflamabile de orice fel este admisă numai cu avizul scris al șefului formației de lucru ce execută lucrarea, care are obligația de a aplica toate măsurile de apărare împotriva incendiilor. Depozitarea acestor substanțe și materiale se va face în locurile stabilite de către părțile contractuale;
- Este interzis personalului unității prestatoare să efectueze orice manevre la utilaje, mașini, instalații sau unelte care aparțin unității beneficiare;
- Inscricționarea, marcarea, delimitarea zonelor periculoase și semnalizarea de securitate și/ sau de sănătate la locurile de muncă unde se execută lucrarea, revine în exclusivitate unității prestatoare;
- Pentru orice altă problemă ivită pe parcursul executării lucrărilor contractate și care prezintă pericol de accidentare și privește unitatea beneficiarului, se va anunța conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;
- Prevederile acestor clauze nu exonerează unitatea prestatoare de a lua toate măsurile ce sunt necesare pe linie de securitate și sănătate în munca, siguranța circulației, apărarea împotriva incendiilor, etc.;