

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 113770/23.08.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 113770/23.08.2019 si luand in considerare: adresa Directiei Administrativ nr. 152287/04.11.2019, a Notelor de renuntare, a Notelor de comanda suplimentara, precum si Nota de constatare nr. 3/04.11.2019 emisa de catre SC AGORA PROIECT SRL, in calitate de diriginte de santier si SC PROD COM BOLINTIN SRL, in calitate de executant, **părțile:**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC PROD COM BOLINTIN SRL în calitate de **executant**, pe de altă parte,
convîn de comun acord prin act adițional, următoarele:

Art. 1. Se modifică valoarea contractului de lucrari nr. 113770/23.08.2019, având ca obiect *RK Ap. Radovanu*. *Lucrari de reparatii capitale*, în sensul:

- **diminuării cu 28.485,96 lei fără TVA, adica 33.898,29 lei cu TVA**, conform notei de renuntare, identificata ca anexa nr. 1 la prezentul act adițional, anexa ce cuprinde un numar de 9 file si fac parte integranta din prezentul act adițional;
- **suplimentării cu 18.351,71 lei fara TVA, adica 21.838,53 lei cu TVA, conform** Notei de comanda suplimentara, identificata ca anexa 2 la prezentul act adițional, anexa ce cuprinde un numar de 6 file si fac parte integranta din prezentul act adițional;

Art. 2. Se modifică art.5. *Pretul contractului, astfel:*

5.1. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de 130.649,14 lei fara TVA, la care se adauga 24.823,34 lei TVA.

Art. 3. Se prelungeste termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 113770/23.08.2019, cu 10 de zile calendaristice ca urmare a lucrarilor suplimentare.

Art. 4. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 113770/23.08.2019 raman neschimbate.

Art. 5. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 113770/23.08.2019, avand ca obiect *RK Ap. Radovanu* - *Lucrari de reparatii capitale*.

Art. 6. Partile au inteles sa incheie astazi 07.11.2019 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizito
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL

ANEXA NR 1 LA CONTRACTUL -
DE LUCRARI NR. 113770/23.08.2013.

SC PROD COM BOLINTIN SRL
RO1282961

CENTRALIZATOR LUCRARI - NOTA DE RENUNTARE

NR CRT.	DESCRIERE LUCRARI	OFERTA CF. CONTRACT	NR
1	DEMOLARI SI DESFACERI	9675.14	428.96
2	REPARATII SI CONSTRUCTII	68965.10	9868.27
3	INSTALATII ELECTRICE	17493.01	2542.26
4	INSTALATII SANITARE	12364.40	9640.09
5	INSTALATII TERMOVENTILATII	13922.69	6006.38
	TOTAL FARA TVA	122420.34	28485.96
	TVA 19%		5412.33
	TOTAL GENERAL CU TVA		33898.29

EXECUTANT,

SC PRODCOM
BOLINTIN SRL

BENEFICIAR

D.G.A.S.P.C.SZ

DIRIGINTE SANTIER

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR. SECTOR 2

Categoria de lucrari: 1 DEMOLARI SI DESFACERI

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate1	NR01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
5	RPCT33A1 82 MP		11,20000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			25,15	281,63
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,15	281,63
6	RPIB12B 99 BUCATA		1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			81,40	81,40
	DEMONTARI-CONVECTOARE-RADIATOR CU PINA LA 25 ELEME			0,00	0,00
	NTE (INDIGENE SAU IMPORT)			0,00	0,00
	DEMONTARE RADIATOARE			81,40	81,40
	Cheltuieli directe		0,00	363,03	0,00
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib.asig.munca 2,2500%			8,17	8,17
	TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	371,20	0,00
	Cheltuieli indirecte				29,70
	Profit				28,06
	TOTAL GENERAL nota renuntare				428,96

OFERTANT

SC PROD COM BOLINTIN SRL

1

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR SECTOR 2

Categoria de lucrari: 2 REPARATII SI CONSTRUCTII

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate2	NR01		ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
10	RPCM16A	99 MP	26,00000	56,62	1472,04		
	Sp.mat 20,00	Sp.man	0,00	55,00	1430,00		
	Sp.uti		0,00				
	PLACAJE DIN FAIANTA			0,73	18,85		
				0,00	0,00		
				112,34	2920,89		
	L:LC09E -0005:6102820				-CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR		
	L:LC52B -0059:6110524				-ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND		
	L:LC64E -M :9801534				-PLACAJ FAIANTA		
	L:LC65 -0001:7318732				-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1		
12	RPCO20A1	82 MP	11,20000	429,45	4809,84		
	Sp.mat 0,00	Sp.man	0,00	67,81	759,53		
	Sp.uti		0,00				
	USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC*			0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				497,26	5569,37		
Cheltuieli directe			6.281,88	2.189,53	18,85	0,00	8.490,25
Alte cheltuieli directe							
	Contrib.asig.munca	2,2500%		49,26	49,26		
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.281,88	2.238,79	18,85	0,00	8.539,52
Cheltuieli indirecte							683,16
		Io = 8,0000% x To					
Profit							645,59
		Po = 7,0000% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po							9.868,27

OFERTANT

SC PROD COM BOLINTIN SRL

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR SECTOR 2

Categoria de lucrari: 3 INSTALATIILE ELECTRICE

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate3	NR01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
4	RPEE01A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOC INTREERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA INGROPAT DIN BACHELITA		4,00000	10,93 11,52 0,00 0,00 22,45	43,73 46,08 0,00 0,00 89,81
L:12010 -0020:5500720 -INTREERUPATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0170 250V 10A					
5	RPEE03C1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTA CT NUL DIN BACHELITA		10,00000	11,02 10,56 0,00 0,00 21,58	110,23 105,60 0,00 0,00 215,83
6	RPEF04A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOCUIRE ARMATURA GLOB DE STICLA TIP ETANSE DE PL AFON PT LAMPA DE 60W PE DIBLURI DE LEMN DORMITOARE SI HOLURI		6,00000	102,18 33,60 0,00 0,00 135,78	613,06 201,60 0,00 0,00 814,66
7	RPEF11A02 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 30,00 Sp.uti 0,00 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 220 2X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR SPATII AUXILIARE (CAMARA ,DEBARA)		2,00000	71,27 40,87 0,00 0,00 112,14	142,54 81,74 0,00 0,00 224,28
L:12009 -0014:5102578 -CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 18W CS					
8	RPEF11A03 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 30,00 Sp.uti 0,00 INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 420 4X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR BAI		2,00000	101,27 40,87 0,00 0,00 142,14	202,54 81,74 0,00 0,00 284,28
L:12009 -0019:5102621 -CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 18W CS					
9	RPEF12B1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOCUIRE CANDELABRU PT LAMPI INCANDESCENTE CU 3 B RATE CAMERA DE ZI		1,00000	315,20 40,78 0,00 0,00 355,97	315,20 40,78 0,00 0,00 355,97
L:12019 -0005:5105300 -CANDELABRU CU 3 BRATE PT.LAMPICU INCANDESCENTA					
10	RPEF13A3 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOCUIRE LAMPA INCANDESCENTA INTERIOR 60W		9,00000	5,93 3,36 0,00 0,00 9,29	53,38 30,24 0,00 0,00 83,62
L:12008 -0011:5100831 -LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 TIP S 120V 60W S6115					

Formular F3

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate3	NR01	[ron]
0	1	2	3	4	5
11	RPEF13C1	82 BUCATA	12,00000	6,42	77,04
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	40,31
INLOC LAMPA FLUORESCENTA TUB CORP NEETANS 20W				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,78	117,35
L:12008 -0015:5102334 -LAMPA FL.TUB.D=38MM,18W/220V, L=600MM,MICM-NI 908-60					
Cheltuieli directe			1.557,72	628,10	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib.asig.munca		2,2500%	14,13		14,13
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.557,72	642,23	0,00
Cheltuieli indirecte					176,00
Profit					166,32
TOTAL GENERAL nota renuntare					2.542,26

OFERTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR. SECTOR 2

Categoria de lucrari: 4 INSTALATII SANITARE

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate4	NR01	[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Symbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
3	RPSA21C Sp.mat 0,00	99 M Sp.man 0,00	11,00000 Sp.uti 0,00	11,96 10,80	131,54 118,80
MONTARE TEAVA , MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZI				0,70	7,72
UNE, IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM				0,00	0,00
				23,46	258,06
L:SL05 -M :8804086 -TUB PP-R D.32					
L:SL06A -M :8808728 -MUFA PP-R, D.32					
L:SL06B -M :8808745 -COT PP-R, D.32					
L:SL06C -M :8808701 -TEU PP-R, D.32					
L:SL06E -M :8808719 -REDUCTIE PP-R, 40/32					
L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX					
5	RPSD22B Sp.mat 0,00	99 BUCATA Sp.man 0,00	5,00000 Sp.uti 0,00	22,44 12,00	112,21 60,00
MONTAREA ROBINETULUI DE TRECPERE CU MUFA SI RACORD				0,00	0,00
OLANDEZ, PENTRU TEAVA DIN OTEL, D= 3/4"				0,00	0,00
				34,44	172,21
L:SL02F -0174:4123197 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 DS					
L:SL42 -0003:4201626 -ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.PN10-80C,S.A83-3/4					
6	RPSC16G1 Sp.mat 0,00	82 BUCATA Sp.man 50,00	2,00000 Sp.uti 0,00	254,37 180,36	508,75 360,72
INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.				0,00	0,00
FIXAT ZID.CARAM-BETON CU PIEDESTAL				0,00	0,00
ASIM LAVOAR ANTIVANDAL				434,73	869,46
L:11402 -0007:2442288 -LAVOAR INOX F SPATAR L 2-600MM ANTIVANDAL					
L:11405 -0011:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611					
L:11413 -M :4204314 -BATERIE MONOCOMANDA PT.LAVOAR,VENTIL SCURGERE 1 1/4"					
7	RPSC24C1 Sp.mat 0,00	82 BUCATA Sp.man 100,00	2,00000 Sp.uti 0,00	2449,31 273,12	4898,62 546,24
INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU				0,00	0,00
REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS				0,00	0,00
ASIM ANTIVANDAL				2722,43	5444,86
L:11406 -0004:2442783 -VAS CLOSET COL2-A INOX ANTIVANDAL					
L:13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
L:13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE					
8	RPSC06A1 Sp.mat 0,00	82 BUCATA Sp.man 100,00	1,00000 Sp.uti 0,00	1103,35 459,36	1103,35 459,36
INLOC.COMPLET CADA PT.DUS FONTA EMAIL CU RACORD LA				0,00	0,00
TEAVA DE SCURGERE DIN PVC-U				0,00	0,00
CABINA DUS ANTIVANDAL				1562,71	1562,71
L:13912 -M :8806442 -CADA +COL.DUS+CABINA INOX ANTIVANDAL					

Formular F3

<i>Executant</i> 550	<i>Obiectiv</i> 551	<i>Obi</i> 1	<i>Cate</i> 4	<i>NR</i> 01	[ron]		
0	1	2	3	4	5		
Cheltuieli directe			6.754,46	1.545,12	7,72	0,00	8.307,30
Alte cheltuieli directe							
Contrib.asig.munca		2,2500%		34,77			34,77
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.754,46	1.579,88	7,72	0,00	8.342,07
Cheltuieli indirecte		$I_o = 8,0000\% \times T_o$					667,37
Profit		$P_o = 7,0000\% \times (T_o + I_o)$					630,66
TOTAL GENERAL nota renuntare		$V_o = T_o + I_o + P_o$					9.640,09

OFERTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL /

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR SECTOR 2

Categoria de lucrari: 5 INSTALATII TERMOVENTILATII

Nota de renuntare: 01 NR 01

Executant550		Obiectiv551		Obi1		Cate5		NR01		ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.		Cantitatea		Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5						
1	IB06B 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 10 01 -1500 MM			1,00000		388,03		388,03			
						96,00		96,00			
						0,81		0,81			
						0,00		0,00			
						484,84		484,84			
L:IL07K -M :5708759 -RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 10- H=600 SI L=1400											
4	IB07D 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 RADIATOARE DIN TUBURI DE OTEL PTR.BAIE ,AVAND INAL TIMEA DE PESTE 1800 MM			1,00000		954,95		954,95			
						96,00		96,00			
						0,65		0,65			
						0,00		0,00			
						1051,60		1051,60			
L:IL07C -M :5709408 -RADIATOR DIN TEAVA DE OTEL PT BAIE CU H=1890MM L= 600MM											
5	IB20B 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ELEMENTE DE SUSTINERE PTR. CORPURI DE INCALZIRE MO NTATE PE ZID DE BETON			4,00000		7,82		31,28			
						4,80		19,20			
						0,48		1,94			
						0,00		0,00			
						13,10		52,42			
L:IL07L -0002:5709411 -CONSOLA PTR.RADIATOR CU LUNGIMEA DE 280 MM											
7	RPID02C 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAREA ROBINETULUI CU VENTIL DUBLU REGLAJ, PU-6, COLTAR DREPT, DIAMETRUL 3/4 "			4,00000		51,39		205,58			
						9,84		39,36			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						61,23		244,94			
L:IL07J -0001:4202711 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 3/4" FC											
9	RPVC08B 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.VENTILATOR AXIAL,DE BAIE			1,00000		251,25		251,25			
						24,00		24,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						275,25		275,25			
L:LV01C -M :8802865 -VENTILATOR BAIE											
10	FE01I2 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRASEU FRIGORIFIC 5M INSTALATIE CLIMATIZARE ASIM			17,00000		108,79		1849,40			
						70,93		1205,88			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						179,72		3055,28			
Cheltuieli directe				3.680,49	1.480,44	3,39	0,00	5.164,32			
Alte cheltuieli directe											
Contrib.asig.munca		2,2500%	33,31								
TOTAL CHELT. DIRECTE				3.680,49	1.513,75	3,39	0,00	5.197,63			
Cheltuieli indirecte				Io = 8,0000% x To		415,81					
Profit				Po = 7,0000% x (To+Io)		392,94					

Formular F3

<i>Executant550</i>	<i>Obiectiv551</i>	<i>Obi1</i>	<i>Cate5</i>	<i>NR01</i>	<i>[ron]</i>
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Io+Po					6.006,38

OFERTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL

9.

ANEXA NR2 LA CONTRACTUL
DE LUCRARI NR. 113770/23.08.2019

CENTRALIZATOR LUCRARI - NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA

NR CRT.	DESCRIERE LUCRARI	NCS2
1	DEMOLARI SI DESFACERI	0,00
2	REPARATII SI CONSTRUCTII	7273,92
3	INSTALATII ELECTRICE	3083,88
4	INSTALATII SANITARE	7993,91
5	INSTALATII TERMOVENTILATII	0,00
TOTAL FARA TVA		18351,71
TVA 19%		3486,82
TOTAL CU TVA		21838,53

EXECUTANT,
SC PRODCOM
BOIINTIN SRI

BENEFICIAR

DIRIGINTE SANTIER

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR ,SECTOR 2

Categoria de lucrari: 2 REPARATII SI CONSTRUCTII

N.C.S.: 1 NCS 2

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	NCI	ron	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CK12A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 JSA METALICA INTRARE APARTAMENT		1,90000	611,34 135,45 0,00 0,00	1161,55 257,36 0,00 0,00	
ASIM				746,79	1418,91	
L:LC34E -0047:6306499 -USA METALICA INTRARE IN APARTAMENT						
2	RMD07C 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DESFACERE USA METALICA		1,90000	0,00 140,00 0,00 0,00	0,00 266,00 0,00 0,00	
				140,00	266,00	
3	RPCJ06C 02 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 25-35CM LATIME		15,00000	21,37 35,00 0,00 0,00	320,58 525,00 0,00 0,00	
				56,37	845,58	
4	RPCG22A 99 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COMPARTIMENTARI-PERETI DUBLI,PANOURI (GIPS-CARTON+ VATA MIN,10-12,5 CM),MONTATI PE STRUCTURA METALICA		8,50000	123,75 52,50 0,00 0,00	1051,86 446,25 0,00 0,00	
				176,25	1498,11	
L:LC25B -0040:2606133 -VATA MINERALA GROSIME 50MM L:LC27 -0006:2700006 -PER.RIGIPS,MONT.MET,SIMPLI,PANOT 2STR(50KG/MP)CW50/100						
5	CD15A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MASCA DIN GIPS CARTON		5,00000	65,34 45,50 0,00 0,00	326,68 227,50 0,00 0,00	
				110,84	554,18	
L:LC05G -0002:8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID L:LC27B -0024:8527045 -PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/200 L:LC49D -0001:8535040 -PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT L:LC49E -0003:8535013 -PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT L:LC74B -0002:8521046 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 75M/ROLA						
6	RPCK14B 02 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PROFIL DE TRECERE INTRE PARDOSELI 8BUC*80CM		6,40000	23,96 17,50 0,00 0,00	153,34 112,00 0,00 0,00	
ASIM				41,46	265,34	
L:LC62E -0031:6718374 -PROFILE TRECERE ALUMINIU						

Formular F3

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate2	NC1	[ron]	
0	1	2	3		4	5
7	CG01F1	82 MP	21,00000		29,55	620,62
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
					18,90	396,90
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSEL					0,23	4,88
I DE 5MM GROSIME					0,00	0,00
					48,69	1022,40
8	RCSE40A	02 MP	60,00000		2,65	159,08
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
					3,50	210,00
STRATURI IZOLATOARE DIN :FOLIE PVC 3MM SUB PARDOSE					0,00	0,00
LI DE PARCHET					0,00	0,00
					6,15	369,08
Cheltuieli directe			3.793,70	2.441,01	4,88	0,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asig.munca		2,2500%		54,92		54,92
TOTAL CHELT. DIRECTE			3.793,70	2.495,93	4,88	0,00
Cheltuieli indirecte						503,56
		Io = 8,0000% x To				
Profit						475,86
		Po = 7,0000% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii						7.273,92
		Vo = To+Io+Po				

OFERTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR.7, SECTOR 2

Categoria de lucrari: 3 INSTALATII ELECTRICE

N.C.S.: 1 NCS 2

Executant	Obiectiv	Obi	Cate	NCI	[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPEF12B1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOCUIRE CU LED 60W CAMERA DE ZI		1,00000	480,20 49,50 0,00 0,00 529,70	480,20 49,50 0,00 0,00 529,70		
L:12019 -M :9030015 -CORP ILUMINAT LED 60W							
2	RPEF13C1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PLAFONIERA LED 2 BECURI		6,00000	230,05 49,50 0,00 0,00 279,55	1380,30 297,00 0,00 0,00 1677,30		
L:12008 -0002:5101249 -PLAFONIERA LED 2BECURI							
3	RPEF11A03 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CORP ILUMINAT LED BAI		2,00000	176,31 49,50 0,00 0,00 225,81	352,62 99,00 0,00 0,00 451,62		
L:12009 -0011:5102542 -CORP ILUMINAT LED BAI							
Cheltuieli directe			2.213,12	445,50	0,00	0,00	2.658,62
Alte cheltuieli directe							
Contrib.asig.munca 2,2500%				10,02			10,02
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.213,12	455,52	0,00	0,00	2.668,64
Cheltuieli indirecte Io = 8,0000% x To							213,49
Profit Po = 7,0000% x (To+Io)							201,75
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po							3.083,88

OFERTANT

SC PROD COM BOLINTIN SRL

Formular F3

OBIECTIV: 551 D.G.A.S.P.C SECTOR 2

CONTRACTANT: SC PROD COM BOLINTIN SRL

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 STR. RADOVANI, NR.7,SECTOR 2

Categoria de lucrari: 4 INSTALATII SANITARE

N.C.S.: 1 NCS 2

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate4	NCI	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPSE07A 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 EMONTAREA UNUI APOMETRU (CONTOR DE APA) CU RACORD URI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20-30 MM		6,00000	0,00 31,50 0,00 0,00 31,50	0,00 189,00 0,00 0,00 189,00	
2	RPSE21A 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONTAREA CONTORULUI DE APA(APOMETRU) CU RACORDURI OLANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM		6,00000	253,25 58,50 0,00 0,00 311,75	1519,50 351,00 0,00 0,00 1870,50	
L:SL49 -0002:462556A -CONTOR INTRARE-IESIRE FILETATE, DN=20MM						
3	RPSC16G1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS. FIXAT ZID.CARAM-BETON CU PIEDESTAL		2,00000	418,04 180,00 0,00 0,00 598,04	836,09 360,00 0,00 0,00 1196,09	
L:11402 -M :2437984 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-550MM ALB C. 2 S1540 L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806 L:11405 -0002:4203117 -SIFON PLUMB PT.SPALATOR P 50 L:11413 -0018:4201315 -BATERIE AMEST. LAVOAR 1/2"						
4	RPSC24C1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS		2,00000	428,83 332,10 0,00 0,00 760,93	857,65 664,20 0,00 0,00 1521,85	
L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 L:13919 -0002:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441 L:13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
5	RPSC06A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOC.COMPLET CADA PT.DUS FONTA EMAIL CU RACORD LA TEAVA DE SCURGERE DIN PVC-U		1,00000	827,23 321,30 0,00 0,00 1148,53	827,23 321,30 0,00 0,00 1148,53	
L:13912 -0005:4200775 -CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL. 80*80CM						
6	SF08A1 82 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 USITA PVC DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATI RE AVIND DIMENSIUNI 300X200MM ASIM		4,00000	35,25 31,50 0,00 0,00 66,75	141,02 126,00 0,00 0,00 267,02	

Formular F3

Executant550	Obiectiv551	Obi1	Cate4	NC1	[ron]	
0	1	2	3		4	5
7	RCSP17A	02 M		1,00000	511,19	511,19
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
					164,40	164,40
BARA PROTECTIE LA CADITA DUS					0,00	0,00
					0,00	0,00
ASIM					675,59	675,59
Cheltuieli directe			4.692,69	2.175,90	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asig.munca		2,2500%		48,96		48,96
TOTAL CHELT. DIRECTE			4.692,69	2.224,86	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte						553,40
Profit						522,97
TOTAL GENERAL pe categorii						7.993,91

OFERTANT
SC PROD COM BOLINTIN SRL